

施工图设计说明

总论部分

1. 工程概况
- 2.1 工程基本概况
- 1) 项目名称: 晨曦住宅楼项目
- 2) 建设地点: 项目基地位于 xx 省 xx 市 001 片区。
3#总建筑面积: 5464.5 m²
其中地上建筑面积: 4979.62 m²
地下建筑面积: 489.88 m²
- 3) 建筑主要功能: 住房及配套用房
- 4) 建设规模与性质: 270 户
- 5) 建筑类别: 单、多层配套公建; 多层住宅; 二类高层住宅
- 6) 建筑层数:
地上 10 层, 地下 1 层
- 7) 建筑高度: 29.50m
- 8) 高层建筑分类: 3#住宅楼均为二类高层。建筑耐火等级: 地上二级, 地下一级。
- 9) 建筑设计使用年限:
本工程为 3 类, 设计使用年限为 50 年。
- 10) 抗震设防烈度: 八度
- 11) 建筑结构形式: 住宅楼为装配式整体剪力墙结构, 配套楼、地下车库为钢筋混凝土框架结构。
- 12) 地基基础形式: 住宅楼基础形式为筏板基础, 地下车库为平板式筏形基础, 柱下设置柱墩。
- 13) 设备专业概况: 住宅: 两居及以上户型单元采用户式多联机+地板采暖系统
配套楼: 分体空调+散热器。
住宅: 户内燃气热水器。
- 14) 电气专业概况: 本工程为一级/二级负荷用户, 三类防雷建筑物。
- 15) 人防工程防护等级: 甲 6 级二等人员掩蔽部。
- 16) 地下室防水等级: I 级; 屋面防水等级: I 级

聚苯颗粒水泥条板（防火） （100、150、200 厚度）	基本尺寸 3200（高）X600(宽)mm，隔声量<40dB，面密度 60~75kg/m²，单点吊挂≥1000N，耐火极限<2h。
----------------------------------	---

- 3) 墙体及砂浆的强度等级
- 墙体及砂浆的强度等级详见结构施工图相关说明。
- 本项目采用预拌砂浆,砂浆强度等级为Ma5.0
- 本项目全部采用预拌混凝土及预拌砂浆，预拌砂浆、预拌混凝土全部采用通过绿色建材认证的产品。
- 3.3.2 墙体构造和技术要求**
- 1) 钢筋混凝土墙
- 钢筋混凝土墙做法详见结构施工图设计图纸及相关说明。
- 2) 块体材料承重墙体
- 块体材料承重墙体构造的具体做法及施工要求详见结构施工图设计图纸及相关说明。
- 3) 块体材料自承重墙体
- 块体材料自承重墙体结构构造的具体做法及要求详见结构施工图设计图纸及相关说明。
- a) 块体材料自承重墙体的技术要求：
- 蒸压加气混凝土砌块墙体建筑构造做法详见《加气混凝土砌块、条板》12BJ2-3；
 - 除特殊说明外所有隔墙顶均须砌至结构板底；
 - 砌体隔墙在未得到设计同意时，不得任意移动，如需移位，必须通知建筑及结构专业负责人，重新核算确定。
- 4) 预制隔墙板
- 除特殊说明外所有隔墙顶均须封至结构板底；
 - 聚苯颗粒水泥条板的指标应满足《预制装配式轻质隔墙》22BJ2251 的相关要求。
- 5) 墙体防水的构造要求
- 卫生间等地面易积水房间的蒸压加气混凝土砌块墙、聚苯颗粒水泥条板底部，应设置高出楼地面 350mm 的≥C25 的现浇混凝土坎台。
 - 除特殊标注外，所有强弱电间门、水、暖表间、报警阀间、消防控制室、中水机房、给水泵房、报警阀间、人防水箱间的门均设 200 高 C25 细石混凝土挡水门槛。
 - 屋面砌筑的墙体下设置 500 高 C30 混凝土反坎。
 - 地下室底板上砌筑的墙体下方设高出结构面 350 高的 C25 混凝土导墙。
 - 其余防水构造设计详见“第 2 部分 5.防水工程”。
- 3.3.3 墙体的基础做法**
- 1) 块体材料承重墙体
- 2) 的基础做法见结构施工图设计图纸及相关说明。
- 3) 自承重墙体的基础做法详见结构施工图设计相关图纸，块体材料墙体除特殊注明外应直接砌筑在结构板或基础上。
- 3.3.4 墙身防潮层、隔汽做法**
- 1) 墙身防潮层：
- 在室内地坪下约0.06m处设防潮层，做法为12厚聚合物水泥砂浆防水层（在此标高为混凝土、钢筋混凝土或石砌体墙基时可不做），当墙身两侧的室内地面有高度时，高差范围的墙身内侧也应做防潮层。详见施工图。
- 3.3.5 墙体的留洞及封堵措施**
- 1) 钢筋混凝土墙上的留洞定位、做法详见设计图纸，并应参照结构专业相关图纸及技术要求完成。
- 2) 建筑隔墙上机电管道预留洞详见设计图纸，并应参照机电专业相关图纸及技术要求完成，机电施工安装单位应配合土建施工单位完成相关预留施工。
- 3) 块体材料墙体均须根据各专业图纸、说明做好预留和预埋，应避免现场的剔凿，孔洞周边应做好防渗漏处理。
- 4) 施工时根据需要，二次内墙体可采用其他材料，但需与设计院及建设方共同商定，必须满足建筑的防火、保温、隔热、隔声要求，同时墙体荷载不应有所增加。
- 5) 消火栓预留洞的洞口下皮与楼层标高平，消火栓箱安装后，背面封堵所用材料的耐火极限和隔声要求不应低于规范对相应部位墙体的要求；背墙墙体厚度≥120mm 或满足所在墙体同等的耐火极限；如墙体厚度无法满足耐火极限要求时，箱体背后须加装防火钢板刷防火涂料，以达到耐火极限要求。
- 6) 轻质条板墙等墙上洞口应参照各专业相关图纸及技术要求，现场配合按合理施工工序施工。
- 7) 洞口的封堵：
- 混凝土墙留洞的封堵见结构施工图设计图纸及相关说明；
 - 块体材料的防火封堵详见防火工程的防火封堵一节；
 - 一般墙体留洞待管道设备桥架安装完毕后，用 C15 细石混凝土填充；相关做法需采取适当措施进行固定，防止因管线振动引起局部脱落；
 - 变形缝处双墙留洞待管道设备桥架安装完毕后，刚性大的墙体留洞采用 C15 细石混凝土填充，另一面墙用加气混凝土块（或其他轻体材料）封堵；相关做法需采取适当措施进行固定，防止因管线振动引起局部脱落；
 - 轻质条板墙等墙上洞口的封堵措施原则上应采用同样材料进行封堵，并结合现场情况，采取适当措施进行固定；
 - 对于有封堵要求的墙体洞口，施工单位有责任在管线安装前，与机电安装单位充分协调，结合现场实际情况，制定合理的封堵措施，并做好封堵条件的预留工作。相关做法应得到设计单位的审核确认。
- 8) 两种墙体材料交接处在进行饰面施工前，需采取可靠交接措施，防止出现裂缝。可采用加钉钢板网抹灰找平做法，或根据现场情况选用其它处理方式，经各方确认后实施。

- 3.4 楼板工程**
- 分户楼板空气声隔声评价量应>50dB，分隔住宅和非居住用途空间的楼板空气声隔声评价量应≥55dB
- 3.4.1 楼板降板部位及降板高度概述**
- 降板部位及降板高度详见设计图纸。回填材料详见材料做法表。
- 3.5 屋面工程**
- 除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
- 《坡屋面工程技术规范》GB50693—2011
- 1) 屋面形式及工程做法
- 本工程为平屋面和坡屋面，分为上人屋面和不上人屋面，相关设置部位、做法详见设计图纸及“材料做法表”。
- 2) 屋面防水等级的确定和设防要求
- 屋面防水等级为Ⅰ级，防水层选用的材料及要求详见“第 2 部分 5.防水工程”相关说明。
- 3) 屋面保温隔热选用的材料及物理性能等要求
- 屋面保温隔热选用的材料及物理性能等要求详见“第 2 部分 3.节能”相关说明。
- 4) 屋面排水系统的设计
- 屋面排水系统采用以下形式：外排明装、外排暗装。
 - 各雨水口、雨水管位置详见相关设计图纸。
 - 外排雨水管为 Ø100UPVC 管；外排雨水管、雨水斗做法详 19BJ5-1 第 14 页；横式雨水口做法详 19BJ5-1 第 12 页；水簸箕做法详 19BJ5-1 第 14 页 a；直式水落口做法详 19BJ5-1 第 18 页；内排水做法详 19BJ5-1 第 19 页。
 - 外排明装式雨水管的外观涂层颜色应与所在墙面颜色一致或相近，详见“第 2 部分 10.色彩系统”。
 - 内排雨水管的公称直径按照给排水专业排水计算要求确定，暗装雨水管的材质及排水系统相关设备技术要求参见给排水专业设计图纸和技术要求。
- 5) 屋面工程的构造设计
- 详见设计图纸
- 6) 屋面工程其他说明

- 屋面的设备基础需确定设备选型后，按照相关设备厂商提供的安装条件和要求，进行必要技术深化设计后二次出图。
 - 屋面上的用于固定、安装机电设备的二次轻钢结构，应由建设方另行委托相关承包商进行二次设计，并需经设计方确认。
 - 屋面防雷设施详见电气专业设计图纸及说明；施工单位应提供相关材料样品（材质、颜色），并保证相关设施安装牢固、平直、整齐，不得影响建筑外观效果。
 - 屋面玻璃、斜屋面窗玻璃、玻璃雨罩、玻璃挑檐应符合《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015)，详见“本部分 3.6 门窗工程”的相关说明。
- 3.6 门窗工程**
- 除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
- 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015
 - 《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116 号
- 3.6.1 门窗工程技术性能要求及一般说明**
- 1) 一般说明
- a) 门窗（含百页）类别、数量、立面形式、材料组成及开启方式的选用见“附表门窗数量表”及门窗立面图；门窗号（门窗数量表）表示为土建洞口尺寸，门窗洞口宽度、高度应根据建筑平面、立面及门窗立面标注尺寸施工，其中，钢筋混凝土结构墙体上的门窗洞口定位、做法需注意与结构专业设计图纸协调。
- b) 机电用房的门及外窗均为隔声门窗，计权隔声量不小于 35dB，隔声门窗构造详厂家设计、提供土建预留条件，并应取得设计单位认可。
- c) 木门、钢质门均选用成品门。铝合金门窗主型材的壁厚应计算或实验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 2.0mm。窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于 1.8mm,铝合金门窗框料安装时与墙体、地面连接处的缝隙填堵及密封材料做法见“第 2 部分 3.节能、5.防水”。
- d) 门窗立樘位置：外门窗立樘均与外墙齐平；内门窗立樘位置除注明外，立樘居墙中。
- e) 门窗的色彩要求详见“第 2 部分 10.色彩系统”的相关说明。
- f) 施工单位、专业厂家应提供必要的门窗样品、实体模型以及构造、工艺技术详图，需经设计单位确认后方可订货加工。
- g) 每种外门、外窗应做不小于一个带龙骨、玻璃的局部组合样板，样板应包括四边框及玻璃。
- 2) 外窗
- 本工程外窗龙骨为铝合金断桥型材，采用穿条式构造。其技术性能要求详见下表。

外窗的技术性能要求列表				
物理性能要求				
性能	设计最低标准		符合规范标准	备注
抗风压性能（kPa）	5 级， ≥3.0		《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 《居住建筑节能设计标准》B11/891-2020、 《民用建筑节能门窗工程技术标准》DB11/T1028-2021	门窗厂家通过计算确定；外门物理性能等级标准参见外窗，下同
气密性能	q1（m³/m·h）	≤1.0		含敞开式阳台的阳台门（窗）
	q2（m³/m²·h）	≤3.0		
水密性能（Pa）	3 级， ≥250			
传热系数（W/m²·K）	住宅≤1.1 S1#配套≤2.0		《建筑外门窗保温性能检测方法》GB/T8484-2020	传热系数设计值需符合“第 2 部分 3.节能”
隔声性能（dB）	3 级， ≥30		《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T8485-2008	空气声隔声量设计值需符合“第2部分8.1噪声控制”
玻璃厚度	地上住宅： 断桥铝合金 80 系列内开内倒铝合金断桥窗 5 双银 Low+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E 地下： 平开塑钢窗 5+12A+5 S1#配套楼： 断桥铝合金 65 系列外开外悬断桥铝合金窗 6+15Ar+6Low-E 配电室： 平开塑钢窗 5+12A+5		JGJ113-2015	玻璃厚度需符合“第 2 部分 3.节能”，厚度需门窗厂家根据窗体规格计算后最终确定，且应满足《建筑建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 表 7.1.1 中最大许用面积。

其他技术要求		
性能	设计做法	备注
玻璃品种	白色透明三玻两中空玻璃	玻璃性能要求见“3.6.2 玻璃工程”
安全玻璃要求	符合发改运行[2003]2116 号、JGJ113-2015，具体部位在施工图纸中表示	
铝材外饰	氟碳喷涂 3 涂	
断桥隔热条	聚酰胺尼龙，PA66GF25	
密封胶条	三元乙丙，且符合 GB/T10712《建筑门窗三元乙丙密封胶条》标准规定。	
五金配件	国产优质	
门窗系列及开启方式	详见设计图纸	最终应以门窗厂家根据风压计算确定门窗系列
开启窗锁	多点锁	锁点根据窗扇大小定
结构胶及密封胶	国产优质硅酮中性胶	
纱扇要求	卷轴纱扇	可开启部分均加金属纱扇

- 注 1：外窗遮阳系数同“第 2 部分 3.节能”的要求一致；
- 注 2：建筑采光外窗的透光折减系数同“第 2 部分 7.1 自然采光设计”的要求一致。
- 注 3：首层端户型卫生间外窗采用磨砂玻璃，以防视线干扰。
- 注 4：如两侧户型有对视情况时，则居室窗户做不可视化处理，窗户采用单向反射玻璃，避免两侧户型对视。
- 注 5：屋面玻璃或雨棚玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小于 0.76mm。
- 注 6：活动配件选用长寿命产品，门窗反复启闭性能达到相应产品标准要求 的 2 倍（JG/T192）；遮阳产品机械耐久性达到相应产品标准要求的最高级（JG/T241）
- 注 7：门窗、幕墙还应满足《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 第 6.11.6、6.11.7 的相关规定
- 注 8：采用具有安全防护功能的产品或配件，分隔建筑室内外的玻璃门窗、幕墙、防护栏杆等采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹钢化玻璃。人流量大、门窗开合频繁的区域，采用具备防夹功能的门，同时采用防夹胶条、可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等配件，包括但不限于电梯门、大堂出入口门、旋转门、推拉门窗。
- 注 9：本项目分隔建筑室内外的玻璃幕墙、防护栏杆、室内玻璃隔断、天窗等位置的玻璃采用符合《建筑用安全玻璃》GB 15763、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113、《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行【2003】2116 号）的安全玻璃，浴室无框玻璃（含淋雨

- 隔断）均采用钢化玻璃。
- 注 10：外窗（门）框与墙体之间的缝隙，采用高效保温材料填堵
- 外门
- a) 总体要求
- 所有外门均为单向外开门。
 - 其余技术性能要求详见上表外窗的技术性能要求。
 - 设置门禁系统的住宅建筑的外门，火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并在显著部位设置具有使用提示的标识。
 - 当发生火警时，疏散通道上和出入口处的门禁应能集中解锁或能从内部手动解锁。
 - 楼栋和单元外门其气密性等级不应低于现行国家标注《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/31433 中规定的 4 级
- b) 单元入口门
- 断桥铝合金中空玻璃门，设门禁对讲，玻璃为安全玻璃。
- c) 其余外门
- 均为普通隔热断桥铝合金门系统。
 - 断桥铝型材表面处理：氟碳喷涂。
 - S1#配套楼东西向外门设热风幕。
- 4) 百叶窗
- 各种通风百叶、窗井百叶均采用钢制百叶，表面为阳极氧化涂层。
 - 百叶窗有效通风率应≥60%。
 - 下雨天气中，雨量在 75mm/小时、风速在 13 米/秒情况下，外墙百叶窗不得有漏水。
 - 外墙百叶窗应设置不锈钢防虫网（不含空调百叶窗）。
- 5) 内门
- a) 总体要求
- 所有内门把手及锁均为铝合金；
- b) 疏散楼梯上的防火门
- 本系列门地上地下均采用钢制防火门；
 - 门上均设小窗；
 - 单扇门在两侧均设固定 U 型把手，不设锁，双扇门在主门扇两侧装固定 u 型把手，不设锁，从扇不设把手；
 - 所有门扇均装闭门器，双扇门装顺序器。
- c) 户门
- 户门均采用成品钢制防盗门，应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2007，防盗丙级；同时尚应满足保温、隔声、（防火）等相应要求，如为防火门，防火性能应为乙级防火门，具体位置详平面图纸；门洞宽≥1100mm，门洞高≥2200mm。
 - 单扇门在两侧均设旋转 U 型联体把手，带锁，双扇门在开启扇上两侧装旋转 u 型联体把手，带锁，固定扇不装把手，装暗插销。
- d) 户内各房间门
- 精装修设计，各门洞，洞口尺寸详单元详图。住宅楼户内门洞高≥2200mm，阳台门洞高≥2200mm，卧室门洞宽≥1000mm，厨房、卫生间门洞宽≥900mm，阳台门洞宽≥900mm。
- e) 设备管井检修门
- 本系列门地上地下均采用钢制防火门；
 - 所有门均装锁芯；
 - 所有门（单开门）均装一个标准铰链，一个弹簧铰链。
- f) 地下室走道上的防火门
- 固定扇开启方向设拉手，其余同楼梯间。
- g) 特种门
- 6) 防火卷帘：
- 均采用耐火极限 3 小时的双轨双帘无机复合防火卷帘。
 - 防火卷帘技术性能要求参见“第 2 部分 1.防火”内的防火门窗、防火卷帘章节的说明；
 - 防火分区的卷帘上方至结构梁板的封堵采用双面 12mm 厚防火硅酸盐板，内置 100 厚岩棉（100kg/m³），耐火极限达到 3 小时；
 - 防火卷帘的安装方式应与精装修设计（非本设计范围）、施工充分协调，保证将两个防火分区完全分隔。卷帘生产厂家应绘制安装详图，并经设计方审核，方能用于施工；
 - 防火卷帘的轨道、底梁座板和按钮盒除特别注明外，均采用发纹不锈钢板。
- 3.6.2 玻璃工程**
- 注：含外门窗玻璃、安全玻璃、防火玻璃及其他部位类型玻璃。
- 1) 门窗玻璃性能要求
- 住宅室外窗体玻璃均选用三玻两中空玻璃；
 - 可见光透射比：按门窗整体考虑，不再单独要求玻璃此项性能；
 - 可见光反射比：玻璃幕墙光热性能符合国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB/T18091-2015、玻璃幕墙可见光反射比≤0.2；
 - 色差：颜色透视指数≥80%；
 - 相关玻璃厚度、胶片设置等需由专业厂家根据窗体规格计算后最终确定，但不得低于设计图纸及本说明相关技术指标要求。
- 2) 安全玻璃
- 安全玻璃做法应满足发改运行[2003]2116 号、JGJ113-2015 中相关技术要求。
- 窗外没有阳台或平台的外窗、窗台距楼面、地面的净高小于 0.9m 的窗、落地窗以及单扇玻璃大于 1.5m² 的窗须采用安全玻璃。
 - 建筑物公共入口、门厅部位采用安全玻璃
 - 屋顶天窗或雨棚玻璃必须使用夹层玻璃或夹层中空玻璃，其胶片厚度不应小于 0.76mm
 - 易受撞击、冲击而造成人体伤害的部位
 - 7 层及 7 层以上建筑物外开窗，面积>1.5 m² 的窗玻璃，或玻璃底边离最终装修面小于 500mm 的落地窗，均使用安全玻璃。
- 3) 防火玻璃
- 采用金属防火窗，防火要求及位置详见图纸
- 4) 其他部位类型玻璃
- 除非特殊说明，室内临空玻璃栏杆板高度均不得低于1100mm，玻璃应采用夹层玻璃，其胶片厚度不应小于0.76mm。
- 3.7 楼梯、坡道**
- 3.7.1 楼梯**
- 1) 楼梯分布的情况说明
- 1#住宅楼每单元设一部楼梯，14/15 层通至地下 1 层，地上地下均为防烟楼梯间。屋顶设一部楼梯，由 14 层屋面至 15 层屋面，为室外疏散楼梯。
- 2#住宅楼每单元设一部楼梯， 15 层通至地下 1 层，地上地下均为防烟楼梯间。
- 3#住宅楼每单元设一部楼梯，10 层通至地下 1 层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门），地下为封闭楼梯间。
- 4#住宅楼每单元设一部楼梯，10/11 层通至地下 1 层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门），地下为封闭楼梯间。屋顶设一部楼梯，由 10 层屋面至 11 层屋面，为室外疏散楼梯。
- 5#住宅楼每单元设一部楼梯，9 层通至首层，地上为开敞楼梯间（住宅建筑高度不大于 33m，户门采用乙级防火门）。5#住宅楼地下室单独设置一部楼梯，首层通至地下一层，为封闭楼梯间。
- S1#配套楼设 2 部楼梯，由 3 层至首层，为封闭楼梯间。S1#配套楼地下室单独设置 1 部楼梯，由首层通至地下一层，为封闭楼梯间楼梯的设置
- 2)

- 均按疏散楼梯设计，消防疏散楼梯的设置详见“第2部分1.防火”的相关说明。
- 3) 楼梯踏步的宽度、高度及构造

编号	位置	踏步宽(m)	踏步高(m)	构造
1#LT	1#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
2#LT/2#FLT	1~2#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
3#LT	1、4#住宅楼	0.26	0.175	室外楼梯
4#LT/4#FLT	3#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
5#LT	4#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
6#LT	4#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
7#LT	5#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
8#LT	5#住宅楼	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯
S1-LT1	S1#配套楼	0.28	0.160	钢筋混凝土楼梯
S1-LT2	S1#配套楼	0.28	0.160	钢筋混凝土楼梯
S1-LT3	S1#配套楼	0.26	0.165	钢筋混凝土楼梯
CK-LT	CK1#汽车库	0.26	0.175	钢筋混凝土楼梯

3.7.2 汽车库坡道

1) 汽车库坡道的情况说明					
	坡道编号	形式	净宽度	转弯半径	净高
	CK-1#汽车坡道	直行单行	4m	≥4.0m	≥2.2m
	CK-2#汽车坡道	直行双行	7m	≥4.0m	≥2.2m

3.8 电梯

3.8.1 电梯的布置和技术参数

- 电梯的布置及技术参数参见“附表电梯技术参数表”。

电梯技术参数表

编号	服务楼层	底层标高	顶层标高	井道尺寸 (宽×深) (mm)	轿厢尺寸 (宽×深) (mm)	门洞尺寸 (宽×高) (mm)	额定载重 (kg)	额定速度 (m/s)	底坑深度 (mm)	机房高度 (mm) (吊钩下尺寸)	冲顶 高度(mm)	使用部位 数量(台)
1#DT	B1~14F	-5.60	详见设计 图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3970	1#住宅楼 (1台)
2#DT	B1~14F	-5.60	详见设计 图纸	2000*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3970	1#住宅楼 (1台)
3#DT	B1~15F	-5.60	详见设计 图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3870	1~2#住宅楼 (4台)
4#DT	B1~15F	-5.60	详见设计 图纸	2000*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3870	1~2#住宅楼 (4台)
5#DT	B1~10F	-5.60	详见设计 图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3950	3~4#住宅楼 (3台)
6#DT	B1~11F	-5.60	详见设计 图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3920	4#住宅楼 (2台)
7#DT	B1~9F	-5.60	详见设计 图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	2000	3920	5#住宅楼 (1台)
S1-DT	1F~3F	0.00	详见设计 图纸	1800*2200	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1400	无	3650	S1#配套楼 (1台)

- 本施工图中电梯详图为控制性设计，按照一般设备安装、使用需求预留了必要的土建、机电条件，并留有一定余量以保证必要的适用范围。
- 各栋住宅及配套楼内均设有可容纳担架的无障碍电梯，可容纳担架的电梯的额定载重不应小于1000kg，轿厢尺寸≥1600mmx1500mm（宽X深），轿厢门净宽不应小于0.9m,具体要求详见第2部分6.无障碍工程。
- 电梯层门的耐火极限≥2.0h,并应符合《电梯层门耐火实验完整性、隔热性和热通量测量法》GB/T27903规定的完整性和隔热性要求。
- 住宅内的电梯需采用低噪声电梯，详见“第2部分8.1噪声控制”。
- 在电梯招标工作完成并确定最终专业设备厂家后，应由专业设备厂家负责根据设计要求，结合现场实际情况，进行必要的施工深化图设计，并应经原设计负责人员进行相关确认后，方可进行加工、制作，交付施工单位进行施工。
- 本项目按照《住宅适老性规划设计有关意见的通知》（京规发【2015】164号）进行适老性设计，电梯均满足住宅适老性设计要求，并预留设置紧急呼叫装置和安装扶手的条件。
- 设两部电梯以上的垂直电梯，且在一个电梯厅时，采用群控、变频调速拖动、能量再生回馈等至少一项技术。

3.8.2 电梯内饰标准

- 电梯内饰标准详见精装设计图纸

- 无障碍设计详见无障碍设计说明

3.8.3 电梯的其他技术要求

- 无障碍设计详见无障碍设计说明

3.9 住宅卫生间及厨房、公共卫生间

3.9.1 住宅卫生间

- 本项目为全装修项目，卫生间装修一次到位。
- 住宅卫生间：

户型编号	卫生间编号	户型编号	卫生间编号
A1 户型	WC1、WC2 卫生间	A1F 户型	WC1F、WC2F 卫生间
A2、A2-1 户型	WC3、WC4 卫生间	A2F、A2-1F 户型	WC3F、WC4F 卫生间
B1、B1-1 户型	WC5、WC6 卫生间	B1F、B1-1F 户型	WC5F、WC6F 卫生间
B2 户型	WC7、WC8、WC9 卫生间	B2F 户型	WC7F、WC8F、WC9F 卫生间
B3 户型	WC10、WC11 卫生间	B3F 户型	WC10F、WC11F 卫生间
B4、B4-1 户型	WC12、WC13 卫生间	B4F、B4-1F 户型	WC12F、WC13F 卫生间

- 通风换气路由详见相关设计图纸；
- 卫生间设备位置仅为示意；
- 卫生间防水设计详见“第2部分5.防水工程”；

3.9.2 住宅厨房

- 通风换气、排油烟路由详见单元大样及相关设计图纸；

- 厨房设备位置仅为示意，燃气立管及燃气表的位置最终以燃气公司要求为准；
- 住宅厨房户型编号如下：

户型编号	厨房编号	户型编号	厨房编号
A1 户型	CF1 厨房	A1F 户型	CF1F 厨房
A2、A2-1 户型	CF2 厨房	A2F、A2-1F 户型	CF2F 厨房
B1 户型	CF3 厨房	B1F、B1-1F 户型	CF3F 厨房
B2 户型	CF4 厨房	B2F 户型	CF4F 厨房
B3 户型	CF5 厨房	B3F 户型	CF5F 厨房
B4、B4-1 户型	CF6 厨房	B4F、B4-1F 户型	CF6F 厨房

3.9.3 公共卫生间

- 除前述相关设计依据，尚应执行以下设计规范与标准，包括（但不限于）：
 - 《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016
- 1) 卫生间的设计方案及一般说明
 - 施工单位、专业设备厂家应提供必要的产品样品，由建设方、设计单位确认后后方可加工、制作与安装。
- 2) 隔断及卫生器具的选用形式、构造及标准
 - 所有卫生洁具均选用节水型设备；
 - 卫生洁具选型需由建设方根据使用功能要求最终确定；
 - 卫生间洁具数量经计算，满足规范要求

卫生间洁具数量列表

卫生间编号	位置	层数	大便器	小便斗	洗手盆	备注
P1#卫生间	S1#配套楼	3F	1	1	2	男卫生间
			2	—		女卫生间
			1	—	1	无障碍卫生间

- 无障碍安全抓杆采用线纹不锈钢，壁厚1.2mm，表面防滑处理，安装节点有扣盖，直扶手/壁挂式（带液压阻尼，可任意角度停滞），详见设计图纸。

3.10 外墙构造大样

详见外墙大样

- B1 级外墙外保温材料，在保温系统中每层设置水平隔离带，要求详见“第2部分1.6.7”
- B1 级外墙外保温系统，应设置防护层，防护层厚度首层不小于15mm,其他层不小于5mm
- 与基层墙体、装饰层之间有空腔的建筑外墙外保温系统，建筑高度>24m时，保温材料采用A级。

3.11 其他构件和构配件

3.11.1 变形缝、伸缩缝

详见相关设计图纸及相关室内装修及室外装修工程

住宅部分:吊顶变形缝做法 14J936 第 AN3 页①、 内墙变形缝 14J936 第 AN1 页③、 楼面变形缝 14J936 第 AD11 页④、外墙屋面变形缝详见材料做法表。

3.11.2 台阶、小坡道

详见相关设计图纸及相关室内外装修做法

3.11.3 栏杆、护栏

- 安全栏杆
- 窗外设有阳台或平台，且窗台距楼面、地面的净高小于0.90m时，均在窗户室内部分设护栏，护栏距室内地面完成面不低于900mm。依据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 开敞阳台护栏高度应≥1100mm，本项目适度提高防护栏杆高度，开敞阳台护栏高度距室内地面完成面1200mm，材质为方钢喷塑，色彩要求详见图纸。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.0KN/m。配套商业防护栏杆顶部的水平荷载应不小于1.0KN/m。竖向荷载应不小于1.2 KN/m，水平荷载与竖向荷载应分别考虑。
- 上人屋面护栏高≥1200mm，材质钢制，详见栏杆大样图；施工单位应据此作出工程样本，经建设方及设计认可后加工、订货、安装。
- 2) 楼梯栏杆
- 选用图集:《16BJ7-1》40 页 A18 型
- 栏杆高度: 900mm，水平段高度1050mm
- 竖向栏杆净距:≤110mm
- 楼梯靠墙扶手详核心筒大样。
- 3) 护窗栏杆
- 护窗栏杆选用详见单图图纸
- 4) 无障碍坡道扶手栏杆
- 无障碍坡道栏杆参照21BJ12-1 B18 ④
- 5) 金属防护窗栏应满足“第2部分9.安防设计”的要求，需厂家二次深化配合。
- 6) 栏杆皆应采取防止攀爬的构造

3.11.4 其他

- 1) 冷凝水管
- 空调冷凝水排至空调板，再由板上地漏，排入明装 Ø75UPVC 排水立管。在排水立管下出口处增加水簸箕。
- 冷凝水管的外观涂层颜色应与外排明装式雨水管相同，与所在墙面颜色一致或相近，详见“第2部分10.色彩系统”。
- 2) 出屋面烟风道、透气管
- 平屋面烟风道出屋面详 23J916-1 第30~31 页。
- 出屋面透气管详 88J14-2 第 U50 页节点1、2。
- 3) 信报箱
- 信报箱和智能快件箱在各单元门禁系统外的入口处设置，由建设方自理。需执行《住宅信报箱工程技术规范》GB50631-2010 及《住宅区及住宅楼房邮政信报箱》DBJ/T11-609-2008。做法参详京 01SJ40 第9 页。具体位置详见总平面图及各住宅单体平面图首层。
- 4) 垃圾收集
- 在小区内合理规划和设置垃圾收集设施，生活垃圾按照有害垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾和其他垃圾进行分类收集；场地内设置分类容器，并有便于识别的标志；垃圾容器和收集点的设置符合垃圾物流规划并与周围景观协调；垃圾容器和收集点布置，重视环境卫生和景观美化，垃圾容器应密闭，置于隐蔽、避风处。垃圾收集设施坚固耐用，防止垃圾无序倾倒和露天堆放。
- 其面积指标及位置等详见总平面布置图。

4 室外装修工程

4.1 室外装修工程概述

- 本工程室外装修系统包括面砖及涂料等做法，详见“附表室外工程做法表”。
- 各类室外装修系统构件的色彩要求详见“第2部分10.色彩系统”。

4.1.1 外饰面涂装工程

4.2.1 外饰面涂装工程概述

- 外饰面涂装工程包括墙面涂装工程和室外露明金属构件涂装工程等。
- 外饰面涂装工程的部位、基本做法、立面形式、材料组成、分格与分缝等见“附表门窗数量表”及施工图设计图纸的立面图/详图；外墙剖面/详图等；
- 施工图设计已明确了外饰面涂装工程的相关外观要求，包括色彩意向、立面线条分格、基本性能要求等。

4.2.2 外饰面涂装设计

- 1) 墙体饰面涂装
 - 详见设计图纸
 - 采用水性氟涂料或耐候性相当的涂料（符合《建筑用水性氟涂料》HG/T4104 中优等品的要求）、选用耐久性与建筑幕墙设计年限相匹配的饰面材料。
 - 建筑造型要素简约，无大量非功能性装饰性构件。
- 2) 室外露明金属构件涂饰设计技术要求
 - 直接外露的钢结构构件涂层做法：底漆+中间漆+防火涂料（视功能需要）+面漆（颜色另定）；
 - 基层处理达到 SSPC-SP6 或 Sa2.5 级标准；
 - 底漆：无机富锌底漆，干膜厚 75um；
 - 中层漆：环氧云铁中间漆，一道，干膜厚 130um，单位体积固体含量最少 80%；
 - 面漆：氟碳树脂面漆，常温固化型，干膜厚 75um，单位体积固体含量最少 40%；
 - 面漆的现场涂装应采用喷涂工艺，表面平整、光滑，无气泡、针孔，颜色准确。
 - 钢结构防火涂料相关性要求见“第2部分防火”的相关说明，与防腐涂料应匹配相容，以保持各自技术性能。
 - 防腐涂料在长年使用中应保持色彩与光泽无明显变化，高温情况下不产生有毒物质。
 - 面漆层应具有较好的防静电与自洁性，外来物不易附着，在可直接接触到的钢结构部位，应具有良好的耐磨性能和抗划性能。

4.2.3 对施工单位的施工及技术要求

- 外饰面涂装工程施工单位应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
- 施工单位应按照本施工图设计图纸及技术要求，完成必要的施工深化，落实施工工艺及措施，全面满足安全、外观效果、耐久、耐候、环保、保色、抗裂、防锈、清洁维护等各方面的技术性能要求。
- 施工单位提供各类涂装材料样品（包括色彩）及材料产品性能报告，由设计人看样审查。
- 施工单位应按照建设方和设计方要求，完成多种涂装材料（包括色彩）的实体模型、样板，经各方审查比选、确认后方可施工。相关实体模型、样板应至少包括 2 个完整分格单元，应准确表达分格、顶部及底部的收边收口等部位的实际做法，供建设方及设计单位就样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。其他特殊部位的样板视建设方要求和工程质量控制要求确定。
- 在施工前，各涂装的产品材料生产、施工单位应配合建设方、设计单位的要求，出具相关专题报告，表明具备调试各类色彩的技术能力和手段，并按要求完成相应的色彩调试工作，以最终确认涂装颜色。建设方、设计单位将通过样本确立可接受的产品色差范围。在使用金属色时，色差和色貌的上下限将在涂层施工前由建设方、设计单位确定。
- 应确保工程同一涂装材料的各个批次颜色都是一致的。
- 除非得到建设方和设计批准，不得改变原设计的基本构型和分格，不得降低性能标准。相关施工深化做法必须得到设计人员书面确认方可实施。
- 施工单位应妥善解决与其他各相关工程交界面、收边收口部位的衔接处理，保证建筑功能、效果的整体统一性。

4.2.4 金属、石材等幕墙系统

- 1) 金属、石材等幕墙工程的总体说明
 - 施工图设计已明确了金属、石材幕墙的结构、构造要求（干挂做法、开缝/密封胶处理、内层防水构造等）。
 - 金属、石材幕墙类别、数量、立面形式、材料组成等见施工图设计图纸的立面图/详图；外墙剖面/详图等。
 - 施工图设计图纸预留了必要的金属、石材幕墙系统结构条件。
- 2) 对施工单位的施工及技术要求
 - 金属、石材幕墙施工单位应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
 - 金属、石材幕墙幕墙施工单位需按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，落实施工工艺及措施。除非得到建设方和设计批准，不得改变原设计的幕墙结构、构造体系做法和幕墙分格，不得降低性能标准。施工深化/翻样设计图纸在得到设计人员书面确认后方可实施。
 - 金属、石材幕墙幕墙施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的系统二次结构、系统构造、材料选型、维护策略以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、承载、变形、防护、防水、防火、维护等各方面的技术性能要求。
 - 施工单位应按照建设方和设计方要求，提交金属、石材幕墙主要外露构件（型材、板材、密封胶）的材质、色彩样品，由设计人看样审查。并按按照相关要求，完成必要实体模型、样板，经各方审查确认后方可施工。现场应至少完成 3 个完整标准单元的实体样板，供建设方及设计单位就样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。样板应准确表达转角、顶部及底部的收边收口等部位的实际做法。其他特殊部位的样板视建设方要求和工程质量控制要求确定。
 - 金属、石材幕墙幕墙系统的结构预埋件规格、位置、数量、做法等，应在主体混凝土或填充墙拉接带施工前由施工单位根据系统计算确定。施工单位绘制预埋件图后，应由设计人审查确认后方可施工。
 - 金属、石材幕墙幕墙系统工程应妥善解决与其他各相关工程交界面、收边收口部位的衔接处理，保证建筑功能、效果的整体统一性。
- 3) 幕墙工程技术性能指标

铝板幕墙			
性能	设计最低标准	符合规范标准	备注
整体	——	JGJ133-2001	
铝板	3mm 铝板（颜色详见立面图图）		
外饰	氟碳喷涂 3 涂		
撞击性能 F(N/m/s)	II 级		

背板玻璃厚度：6（单银 Low-E）+12A+6 超白钢化玻璃，具体做法详见幕墙深化图纸

铝板、石材、背板玻璃幕墙均为封闭式幕墙，并达到一级防水要求

5 室内装修工程

- 除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：
 - 《建筑地面设计规范》GB50037-2013
 - 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

5.1 室内装修工程概述

- 本工程的室内装修设计由建设方另行委托其他公司设计，与土建施工图设计同步配合进行。
- 精装修的范围是住宅的公共部分及户内，包括首层门厅、户外电梯厅和户内所有部位，以及配套楼的公共部分，其他范围均为普通装修。具体见相应设计图纸范围示意图。
- 精装修时如有对原建筑设计、结构荷载和设备设计有较大影响的改动时，应征得本公司和设计人员的同意。

5.2 室内装修做法

- 为《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020 的 1 类民用建筑工程；
- 本项目所使用的砂、石、砖、实心砌块、水泥、混凝土、混凝土预制构件等无机非金属材料，其放射性限量应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。
- 本项目所使用的石材、建筑卫生陶瓷、石膏制品、无机粉黏结材料等无机非金属材料，其放射性限量应分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。
- 本项目中所使用的混凝土外加剂，氨的释放量不应大于 0.10%，氨释放量测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588 的有关规定。
- 本项目室内装饰装修采用的无机非金属材料放射性限量必须满足现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 规定的 A 类要求。
- 本项目室内装饰装修中所使用的木地板及其他木质材料，严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。
- 本项目工程竣工验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测，其限量应符合下表要求

室内环境污染物浓度限量

污染物	I 类民用建筑	污染物	I 类民用建筑
苯（mg/m³）	≤0.06	氡（Bq/m³）	≤150
甲苯（mg/m³）	≤0.15	甲醛（mg/m³）	≤0.07
二甲苯（mg/m³）	≤0.16	氨（mg/m³）	≤0.15
TVOC（mg/m³）	≤0.45		

- 室内装修做法详见“附表室内工程做法表”，色彩要求详见“第2部分 10.色彩系统”，室内环境污染控制详见“第2部分 12.绿色建筑”相关要求。
- 凡有较强噪声设备的房间（如通风机房、泵房、热力站），内墙面、顶棚均应做吸声构造；顶棚采用防水、防潮、吸声、防火性能好的成品硅酸钙板吊顶/矿棉板吊顶；内墙面吸音构造距地 300mm 以上，应待设备支架或管线安装完毕后才能施工面层；构造做法详见图纸部分。
- 除图中注明二次装修外，所有吊顶设计详见相关施工图，施工前应参照机电专业的设计图纸，核实灯具、风口、喷淋、通信、报警设备等的位置。
- 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料。包括选用耐洗刷性≥5000 次的内墙涂料，选用耐磨性好的陶瓷地砖（有釉砖耐磨性不低于 4 级，无釉砖磨坑体积不大于 127m³）。

5.3 室内装修技术要求

- 做法详见材料做法表。
- 精装修区域各类室内装修做法、技术要求详见精装设计单位图纸及说明。
- 室内装修工程施工应严格执行国家、地方、行业各相关设计、施工的规范、规定、条例和标准。
- 施工单位应按照施工图设计图纸及说明技术要求，完成必要的施工深化/翻样图纸设计，落实施工工艺及措施，全面满足安全、外观效果、耐久、耐候、环保、保色、抗裂、清洁维护等各方面的技术性能要求，在报送设计单位审核、确认后方可施工。
- 对于有特殊隔声、防水、防火要求的室内装修做法详见设计图纸及本说明声环境工程、防水工程、防火工程等章节的相关做法要求；
- 各类装修材料，包括面材及其粘接剂、胶水等应符合国家、地方的相关绿色环保要求，严格控制各类有害物质释放限量。

5.3.1 楼地面装修技术要求

- 楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明者外均位于齐平门扇开启面处；
- 楼、地面面层装修材料为地砖时，均应采用防滑地砖；
- 所有公众（残疾人、老年人、儿童活动、轮椅、小型推车行驶）可以到达的公共空间，楼地面装修的面层材料均应采用防滑、耐磨、不易起尘的块材面层。门厅、走道、室外坡道及卫生间开水间淋浴间等有水房间，均应采用防滑面层。
- 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、BW 级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。建筑室内外活动场所所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级。
- 凡设有地漏房间，图中未注明整个房间做坡度者，均在地漏周围 1m 范围内做 1~2‰坡度坡向地漏。

5.3.2 室内其他装修技术要求

- 一般检修人孔洞口尺寸为 700、800、900 正方形。人孔盖采用两种材料：混凝土或花纹不锈钢板。检修人孔盖采用密闭式，做法参照详图。
- 检修钢梯分两种材料：考虑到水池内腐蚀性，凡在水池内设置的钢梯均为不锈钢材料；其他部位的钢梯为普通钢材，钢材均为普通型，钢件均刷防锈漆两道，面漆两道，节点详图。钢梯设置原则：每个集水池内设置一部检修钢梯，位置可设在检修孔的宽或长两个方向上，主要以不影响水池内设备的设置及检修方便为准；除集水池外，凡是有检修人孔部位均设一部检修钢梯，位置、高度等设计参照相关节点详图。

5.4 样板和选材

- 施工单位应按照设计要求，提供内装修选用的各项材料，由建设方、设计人员就规格、样式、材料、色彩、质感等问题进行研究。只有经建设方、设计单位相关确认的材料才能用于最终的施工。相关样板经确认后需进行封样，并据此进行验收。

6 绿色建筑

本项目按照《绿色建筑评价标准》DB11/T825-2021 取得绿色建筑二星级设计标识。本项目为全装修住宅项目，与精装修单位配合设计，在房屋交付前，内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位。以提高住宅产品的完成度，建筑设计与装修设计同步进行并一体化实施。

第2部分 专项技术工程

1. 防火

- 主要执行以下设计规范与标准，包括（但不限于）：
- 《建筑设计防火规范》（2018 年版）GB50016-2014
- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022
- 《民用建筑通用规范》GB55031-2022
- 《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
- 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
- 《住宅设计规范》GB50096-2011
- 《住宅设计规范》DB11/1740-2020
- 《住宅建筑规范》GB50368-2005
- 《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》DB11/1245-2015
- 《自然排烟系统设计、施工及验收规范》DB11/1025-2013
- 《疏散房门安全控制与报警逃生门锁系统设计、施工及验收规程》DB11/1023-2013
- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
- 《消防安全疏散标志设置标准》DB11/1024-2022

1.1 概述

本工程住宅楼为二类高层民用建筑和多层民用建筑，耐火等级为二级，执行《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；S1~2#配套楼为单、多层民用建筑，耐火等级为二级，执行《建筑设计防火规范》（2018 年版）（GB50016-2014）、《建筑防火通用规范》GB55037-2022；CK1#汽车库为地下汽车库，耐火等级为一级，执行《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）。

1.2 总平面消防设计

1.2.1 防火间距：

本工程高层建筑之间防火间距均> 13m，高层建筑距周围多层建筑（耐火等级为一、二级）防火间距> 9m，多层建筑间（耐火等级为一、二级）防火间距> 6m，满足防火规范要求（具体间距详见图纸）。

1.2.2 消防车道：

- 本工程沿高层住宅建筑的一个长边设置消防车道，车道净宽和净高≥4m；穿过建筑的消防车道净宽和净高≥4m。
- 消防车道最小转弯半径9m，符合消防车要求；消防车道路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防车满载时压力的要求；坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于10%，兼做消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防车救援作业的要求；消防车道与兼做外墙的水平距离应满足消防车安全通行的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼做消防救援场地的消防车道应满足消防救援作业的要求；长度大于40m的尽头式消防车道设置满足消防车回转要求的场地；消防车道与建筑消防扑救面

1.2.3

1.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

1.4

•

1.4.1

•

- 1#住宅楼地上每单元设置一部防烟楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面及屋面室外疏散楼梯连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 3 部防烟楼梯间。
- 2#住宅楼地上每单元设置一部防烟楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 2 部防烟楼梯间。
- 3#住宅楼地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 2 部封闭楼梯间。
- 4#住宅楼地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，且建筑高度大于 27m 但不大于 54m，其单元之间的疏散楼梯能通过屋面及屋面室外疏散楼梯连通，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有 3 部封闭楼梯间。
- 5#住宅楼为单元住宅，地上每单元设置一部开敞楼梯间，通至屋面，户门为乙级防火门。地下部分每层为一个防火分区，均设有自动灭火系统，每个防火分区建筑面积≤1000m²，设有一部封闭楼梯间，且建筑面积不大于 500 m²，使用人数不超过 30 人且埋深不大于 10m，第二个安全出口利用直通室外的金属竖向梯。
- S1#配套楼首层设置两个以上出入口直通室外。二、三层每个防火分区设置两部疏散楼梯直通室外。
- S2#配套楼首层设置两个以上出入口直通室外。
- CK1#汽车库：汽车库每个防火分区人员疏散有两部以上的疏散楼梯，为封闭楼梯间。汽车疏散出入口 2 个。具体疏散楼梯设置详见车库图纸。
- 大面积积室均有两个或两个以上的疏散门，每个房间疏散门的数量符合规范要求。
- 住宅建筑的户门、安全出口的净宽度不应小于 0.9m，疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.1m。
- 直通室外的安全出口上方，设置挑出宽度≥1.0m 的防护挑檐。

1.4.2 疏散距离：

- 户门至最近的安全出口的直线距离
- 高层住宅建筑：任一户门至最近安全出口的疏散距离<10m。
- 多层住宅建筑：任一户门至最近安全出口的疏散距离<15m。
- 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离≤20m。
- S1~2#配套楼房间疏散门到安全出口的直线距离；位于两个安全出口之间的疏散门≤40m；位于袋形走道两侧或尽端的房间疏散门≤22m。房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离≤22m。
- 地下汽车库设有自动灭火系统，最远工作地点至安全出口的距离≤60m。

1.4.3 疏散宽度的计算

- 住宅户门和安全出口的净宽度≥0.9m，疏散楼梯（含单元式住宅及地下室）及首层疏散外门的净宽度均≥1.1m，疏散走道、走廊和公共部位通道宽度≥1.20m，满足疏散宽度要求。
- 公共建筑内疏散门和安全出口净宽不应小于 0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于 1.1m。
- S1#**配套楼疏散宽度计算表**

层数	使用人数	疏散宽度指标（m/100 人）	规范要求疏散宽度（m）	实际设计疏散宽度（m）
S1# 1F	63	0.75	0.47	12.00
S1# 2F	42	0.75	0.32	2.80
S1# 3F	35	0.75	0.26	2.80

1.4.4 疏散楼梯间

疏散楼梯设置表					
编号	疏散宽度（M）	楼梯类型	楼梯所在部位	通过层数	前室-防烟系统设计（含地 梯-防烟系统设计（含地上、地下）

					上、地下）	
1#LT	1.10	防烟楼梯间	1#住宅楼地上、地下	B1-RF	均为合用前室，地上地下均为机械加压送风	地上楼梯间、地下楼梯间首层靠外墙，均为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗。
2#LT	1.10	防烟楼梯间	1~2#住宅楼地上、地下	B1-RF		
2#FLT	1.10	防烟楼梯间	1~2#住宅楼地上、地下	B1-RF		
3#LT	1.10	室外疏散楼梯	1、4#住宅楼屋面	1#住宅楼 14F 屋面-15F 屋面；4#住宅楼 10F 屋面-11F 屋面	——	室外疏散楼梯，地上自然通风
4#LT	1.10	封闭楼梯间	3#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	地上楼梯间首层靠外墙，为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗；地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层设置直通室外的疏散门。
4#FLT	1.10	封闭楼梯间	3#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
5#楼梯	1.10	封闭楼梯间	4#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
6#楼梯	1.10	封闭楼梯间	4#住宅楼地上、地下	B1-RF	——	
7#楼梯	1.10	封闭楼梯间	5#住宅楼地上、地下	B1 -RF	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层设置直通室外的疏散门。
8#楼梯	1.10	封闭楼梯间	5#住宅楼地下	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层直通室外。
S1-LT1	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	1F-3F	——	地上楼梯间首层靠外墙，为自然通风系统，每 5 层内设置≥2 m²可开启外窗，布置间隔≤3 层；最高部位设置≥1 m²可开启外窗
S1-LT2	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	1F-3F	——	
S1-LT3	1.10	封闭楼梯间	S1#配套楼	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层直通室外。
CK-LT	1.10	封闭楼梯间	CK1#汽车库地下	B1-1F	——	地下封闭楼梯间不与地上共用，且地下仅为一层，采用自然通风系统，首层设置直通室外的疏散门。

注 1：疏散楼梯间在各层的平面位置均未改变，无影响疏散的凸出物。

注 2：表中疏散楼梯的疏散宽度为墙体装饰面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离，居住部分≥1.10m。

注 3：在满足疏散的前提下，部分共用楼梯间在地下室时的疏散宽度比表中列有所减少。

注 4：楼梯间在首层均直通室外或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。

注 5：至地下部分的楼梯间在首层采用耐火极限≥2h 的隔墙和乙级防火门，将地下与地上部分的连通部位完全分隔，并设置明显标志。

注 6：室外疏散楼梯梯段和平台均应采用不燃材料制作，平台的耐火极限不应低于 1.0h，梯段的耐火极限不用低于 0.25h；通向室外楼梯的门应采用乙级防火门，并应向外开启；除疏散门外，楼梯周围 2m 内的墙面上不应设置门、窗、洞口，疏散门不应正对梯段。室外疏散楼梯的栏杆扶手高度应≥1.1m，倾斜角度不应大于 45°。

注 7：设置在高处不便于开启的可开启外窗，均在距地面高度为 1.3~1.5m 的位置，设置手动开启装置。

1.5 消防电梯

消防电梯设置表

编号	服务楼层	底层标高	顶层标高	井道尺寸（宽×深）（mm）	轿厢尺寸（宽×深）（mm）	门洞尺寸（宽×高）（mm）	额定载重（kg）	额定速度（m/s）	底坑深度（mm）	机房高度（mm）（吊钩下尺寸）	冲顶高度（mm）	使用部位数量（台）
1#DT	B1~14F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	≥2000	3970	1#住宅楼（1 台）
3#DT	B1~15F	-5.60	详见设计图纸	2200*2100	1600*1500	1100*2200	1000	1.00	1600	≥2000	3870	1~2#住宅楼（4 台）

注：①消防电梯在所服务区域每层停靠；②消防电梯的载重量≥800kg；③消防电梯的首层入口处，设置明显的标识和供消防救援人员专用的操作按钮；④消防电梯内部装修材料的燃烧性能为A级；⑤消防电梯轿厢内部设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。消防电梯前室为机械排烟。

消防电梯井和机房采用耐火等级不低于2.00h且无开口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井道底设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³，排水泵的排水量不应小于10L/s。

1.6 建筑构件的防火性能及建筑构造

1.6.1 建筑构件的燃烧性能和耐火极限

各类建筑构件均符合《建筑设计防火规范》（2018 版）GB50016-2014 的表 5.1.2 不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限（h）。

1.6.2 防火墙、隔墙、楼板

防火墙、隔墙的燃烧性能和耐火极限列表				
部位构件名称	墙体材料	厚度（mm）	燃烧性能	设计耐火极限（h）
防火墙、汽车库与其他部位的隔墙	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥3.00
承重墙（含电梯井的墙）	钢筋混凝土	≥200	不燃烧体	≥3.00
非承重外墙	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥1.00
住宅单元之间的墙、分户墙	钢筋混凝土 蒸压加气混凝土砌块	≥200 ≥200	不燃烧体	≥2.00
楼梯间和前室的墙	蒸压加气混凝土砌块 钢筋混凝土	≥200	不燃烧体	≥2.00
机电、设备用房	蒸压加气混凝土砌块	≥200	不燃烧体	≥2.00
疏散走道两侧隔墙	蒸压加气混凝土砌块 钢筋混凝土	≥200	不燃性	≥1.00

				改		
5	架空或外挑楼板	挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
		岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非供暖空间楼板	挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
		玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板	挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖空间隔墙	筑粒轻质保温浆料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙	挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门	钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	-	-	2.00	≤2.00
11	单元外门	钢质框架玻璃单元门	-	-	2.00	≤2.00
12	变形缝墙	岩棉板	120	--	0.33	≤0.60

2#住宅楼围护结构节能设计表							
序号	部位		框料选型/ 保温材料	玻璃类型/保 温材料厚度 (mm)	构造做法	设计传热系数 K [W/(m²·K)]	规范传热系数 限值 K [W/(m²·K)]
1	外窗、阳 台门 (窗)	东向	断桥铝合金框 80 系列，三玻两中 空玻璃	5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16 Ar+5 双银 Low-E	--	1.1	≤1.1
		北向					
		西向					
		南向					
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	150	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213 改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙 01、DSWQ-211 改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非 供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖 空间隔墙		筑粒轻质保温浆 料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室 外地坪至其以下 2m 的非供暖地下 室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防, 无防火需求的不 做防火门)	-	-	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单 元门	-	-	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	--	--	--	--

3#住宅楼围护结构节能设计表							
序号	部位		框料选型/ 保温材料	玻璃类型/ 保温材料厚度 (mm)	构造做法	设计传热系数 K [W/(m²·K)]	规范传热系数 限值 K [W/(m²·K)]
1	外窗、阳 台门 (窗)	东向 北向 西向 南向	断桥铝合金框 80 系列，三玻两中 空玻璃	5 双银 Low-E+12(16))Ar+5+12(16) Ar+5 双银 Low-E	--	1.1	≤1.1
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	150	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213 改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙 01、DSWQ-211 改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非 供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖 空间隔墙		筑粒轻质保温浆 料	20	--	1.46	≤1.50
9	供暖房间下面从室 外地坪至其以下 2m 的非供暖地下 室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60

10	户门	钢制户门(四防,无防火需求的不做防火门)	--	--	2.00	≤2.00
11	单元外门	钢质框架玻璃单元门	--	--	2.00	≤2.00
12	变形缝墙	岩棉板	--	--	--	--

3#住宅楼规定性指标均满足节能要求。该建筑物的累计耗热量指标 16.65<设计指标限值 16.7，因此该建筑物的节能设计每套住宅的自

然通风开口面积大于地面面积的 5%。

4#住宅楼围护结构节能设计表							
序号	部位		框料选型/ 保温材料	玻璃类型/ 保温材料厚度 (mm)	构造做法	设计传热系数 K [W/(m²·K)]	规范传热系数 限值 K [W/(m²·K)]
1	外窗、阳 台门 (窗)	东向	断桥铝合金框 80 系列，三玻两中 空玻璃	5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16) Ar+5 双银 Low-E	--	1.1	≤1.1
		北向					
		西向					
		南向					
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	150	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213 改	0.32	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙 01、DSWQ-211 改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非 供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖 空间隔墙		筑粒轻质保温浆 料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室 外地坪至其以下 2m 的非供暖地下 室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防, 无防火需求的不 做防火门)	-	-	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单 元门	-	-	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	120	--	0.33	≤0.60

5#住宅楼围护结构节能设计表							
序号	部位		框料选型/ 保温材料	玻璃类型/ 保温材料厚度 (mm)	构造做法	设计传热系数 K [W/(m²·K)]	规范传热系数 限值 K [W/(m²·K)]
1	外窗、阳 台门 (窗)	东向	断桥铝合金框 80 系列，三玻两中 空玻璃	5 双银	--	1.1	≤1.1
		北向		Low-E+12(16)			
		西向		)Ar+5+12(16)			
		南向		Ar+5 双银 Low-E			
2	屋顶透明部分		--	--	--	--	--
3	屋顶		挤塑聚苯板	150	DSWM-115	0.21	≤0.21
4	外墙		岩棉板	120	DSWQ-213 改	0.33	≤0.35
			挤塑聚苯板	100	外墙 01、DSWQ-211 改		
5	架空或外挑楼板		挤塑聚苯板	50	--	0.37	≤0.37
			岩棉板	40	--		
6	与供暖层相邻的非 供暖空间楼板		挤塑聚苯板	20	--	0.44	≤0.45
			玻璃纤维保温板	50	--		
7	分户楼板		挤塑聚苯板	20	--	1.11	≤1.50
8	分隔供暖与非供暖 空间隔墙		筑粒轻质保温浆 料	20	--	1.48	≤1.50
9	供暖房间下面从室 外地坪至其以下 2m 的非供暖地下 室外墙		挤塑聚苯板	60	--	1.70	≥1.60
10	户门		钢制户门(四防, 无防火需求的不 做防火门)	--	--	2.00	≤2.00
11	单元外门		钢质框架玻璃单 元门	--	--	2.00	≤2.00
12	变形缝墙		岩棉板	--	--	--	--

2) 非住宅部分：

S1#配套 建筑围护结构非透光部位做法表							
围护结构及做法编号	保温体系构造类型	构造层	材料名称	厚度（mm）	设计传热系数K[W/（m²·K）]	规范传热系数K[W/（m²·K）]	保温层热阻R[（m²·K）/W]
屋顶	DSWM-115	找坡层	C25 细石混凝土	50（最薄）	0.28（主断面）	0.29（主断面）	--
		保温层	挤塑聚苯板	110	0.33（平均传热系数）	0.35（平均传热系数）	
		结构层	钢筋混凝土楼板	120			
外墙	外墙 01、DSWQ-211 改、DSWQ-213 改	主体结构	蒸压加气混凝土砌块	200	0.32（主断面）	0.33（主断面）	--
		保温层	岩棉板	100	0.37（外墙平均传热系数）	0.40（外墙平均传热系数）	
变形缝墙	--	保温材料	--	--	--	--	--
		保温层	--	--	--	--	--
地面接触室外空气的架空、外挑楼板	--	主体结构	钢筋混凝土楼板	120	0.39	0.40	--
		保温层	岩棉板	100			
与供暖层相邻的非供暖车库地下室顶板	--	主体结构	--	--	--	--	--
		保温层	--	--	--	--	--
供暖房间和有外围护结构非供暖房间之间隔墙	--	主体结构	蒸压加气混凝土砌块	200	1.01	≤1.50	--
		保温层	--	--			
周边地面	——	保温层	挤塑聚苯板	60	——	——	1.70

注：乙类建筑的周边地面和供暖地下室与土壤接触外墙的保温材料层热阻不应小于 0.6 [（m²·K）/ W]

S1#配套 建筑围护结构透光部位和外门做法表							
围护结构	朝向	类型	门窗热工参数		可见光透射比设计值	可见光透射比限值	遮阳做法
			传热系数K[W/（m²·K）]	太阳得热系数SHGCc			
立面一般外窗和透光幕墙	南	断桥铝合金 65 系列外开外悬断桥铝合金窗 6+15Ar+6Low-E	2.0	0.35	0.60	——	——
	北					≥0.60	——
	东					≥0.60	17BJ2-10，第 11 页 D 型
	西					≥0.60	17BJ2-10，第 11 页 D 型
高大空间透光非中空玻璃幕墙	南	——	——	——			——
	北	——	——	——			——
	东	——	——	——			——
	西	——	——	——			——
屋面天窗		60 系列平开铝合金断桥窗 6+12Ar+6Low-E	2.0	0.24			17BJ2-10，第 11 页 D 型
外门		节能门 1	3.0	——			——

附注：

- 平屋顶保温包括：屋顶层、上人平台、门头等；
分隔供暖与非供暖空间隔墙的界定，其中，住宅地上部分：除楼梯间、电梯厅、门厅、走道为非供暖空间外，其余均为采暖空间；
地面接触室外空气的架空或外挑楼板包括：出挑部位板。
变形缝保温措施：沿变形缝外侧的垂直面高度方向和水平面水平方向填充岩棉板，向缝内填充深度为 300mm，岩棉板导热系数<0.040 W/（m·K）。
建筑物下列部位应做保温，其保温材料层热阻不应小于 1.6[(m²·K)/W]：首层与土壤接触的地面、冻土线以上与土壤接触的外墙；
供暖地下室与土壤接触外墙、顶板和地面；供暖房间下面从室外地坪至其以下 2m 的非供暖地下室顶板和外墙,本项目保温材料采用 60 厚挤塑聚苯板，保温层热阻为 1.70[(m²·K)/W]
- 外遮阳:本项目住宅东、西向主要房间的外窗设置展开或关闭后,可以全部遮蔽窗户的活动中间遮阳。做法参选《建筑外遮阳》17BJ2-10，第 11 页 D 型。住宅东西向非主要房间的综合太阳得热系数 SHGC 不大于 0.40，设置展开或关闭后，可以全部遮蔽窗户的活动中间遮阳。做法参选《建筑外遮阳》17BJ2-10，第 11 页 D 型。外遮阳装置的设计、施工和验收应与建筑工程同步进行。
东西向开间窗墙面积比 M2<0.3，可不考虑遮阳系数限值，则南北东西向的外门窗采用遮阳系数高的产品，需≥0.45，以增加供暖季的太阳辐射得热。
- 其他屋面透光部位的面积与屋面总面积的比值：0.01。
- 公共建筑单一立面窗墙比≥0.40 时，透光材料的可见光透射比：≥0.4；单一立面窗墙比<0.40 时，透光材料的可见光透射比：≥0.6。
- 每套住宅的自然通风开口面积不应小于地面面积的 5%。
- 居住建筑主要房间外窗的实际可开启面积，不应小于所在房间地面面积的 1/15，并应采取可以调节换气量的措施。中空玻璃单片厚度应符合《建筑玻璃应用技术规程》的有关规定，间隔层为空气。
- 外门窗和玻璃幕墙的气密性能：
外窗的气密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 中规定的 7 级；楼栋和单元外门不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中规定的 4 级。
户门的气密性：分隔采暖与非采暖空间的户门的气密性应符合：单位缝长分级指标值 q1/[m³/（m·h）]不大于 1.0，单位面积分级指标值 q2/[m³/（m·h）]不大于 3.0。户门气密性不应低于 7 级。

3.3 建筑围护结构的保温隔热材料性能

依据 19BJ2-12《建筑外保温》

保温隔热材料的热工性能指标及燃烧性能列表

保温隔热材料	密度（kg/m³）	导热系数 λ[W/(m.K)]	导热系数修正系数	燃烧性能
钢网憎水岩棉板	100	≤0.040	1.1	A 级
挤塑聚苯板	≥32	≥0.032	1.05（屋顶） 1.10（架空楼板/楼板）	B1 级
筑粒轻质保温浆料	≤260	≤0.052	1.1	A 级
玻璃纤维保温板	40	≤0.035	1.1	A 级

注：保温材料在任何情况下都不应散发有毒气体。

3.4 围护结构保温隔热设计的技术要求

- 所有隔热板均应比分隔尺寸稍大，以使保温隔热板之间挤紧，形成密闭连接。
- 外门、窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑密封胶，详见《外墙外保温》19BJ2-12 第 21 页做法。
- 北向无凸窗，南侧凸窗凸出（从外墙外表面至凸窗外表面）500mm
- 凸窗的非透光部分、女儿墙、开敞式阳台等出挑和凸出的构件外保温的热阻不小于外墙保温材料的热阻。保温材料及厚度与主体一致。窗上下口及侧边均设置 30 厚主体保温材料，做法参照本标准配套图集 PT-891《居住建筑节能设计标准配套图集》和图集 19BJ2-12《外墙外保温》
- 对伸出外墙的雨水卡管、预埋件、支架和其他设备等其安装到位后，窗墙空洞缝隙必须采用中性耐候防水密封胶填实，以防渗漏破坏防水层。
- 围护结构保温应严格按照保温体系成套技术标准施工，以保证围护结构保温质量。节能工程除按以上设计要求施工外，围护结构选用的保温材料进场后须经复验合格后方可施工。其构造做法及节点细部竣工后须进行检测，严格施工及验收，以确保施工质量，达到节能设计要求。
- 上部为机动车道时，地下室顶板的保温材料选用高强度挤塑聚苯板，压缩强度≥350kPa（微型车），压缩强度≥550kPa（消防车）。

3.5 太阳能系统设计

本项目采用太阳能光伏发电系统，设置于住宅及配套楼屋面。住宅建筑应有不少于全部屋面水平投影面积 40%的屋面设置太阳能光伏组件。

太阳能设施、多联机室外机等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工并具备安装、检修与维护条件。外部设施连接件与设施同寿命，一体化设计与施工同时预留检修通道，保障人员的安全。

- Q2——围护墙和内隔墙指标实际得分值；
- Q3——装修和设备管线指标实际得分值；
- Q4——建筑功能中缺少的评价项分值总和；
- Q5——加分项分值总和。按评价标准第 3.0.3 条评价时不得计入装配率 P 得分；在装配式建筑等级评价时，可计入装配率 P 得分。

当得分栏不填时，代表此项未得分。当得分栏填“/”或“缺省”时，代表此项未建筑功能中缺少的评价项分值 Q4。

S1#配套楼装配情况：

结构类型：本项目 S1#配套楼单体地上采用预制混凝土框架结构。

标准化设计与模数协调：建筑轴线尺寸及立面设计均采用模数化、标准化和系列化设计。开间尺寸：以 3nM 和 2nM 为主；进深尺寸：以 3nM 和 2nM 为主。

建筑集成技术设计：围护墙采用铝板幕墙，符合围护墙非砌筑非现浇要求，围护墙非砌筑比例>60%。幕墙符合围护墙与保温、装饰一体化要求，围护墙与保温、装饰一体化比例>80%。电气管线部分与支撑体分离。采用明装散热器采暖，供暖管线与支撑体分离。地上无厨房功能，集成厨房项为缺省项。

构件预制情况：使用预制混凝土构件，构件加工图由厂家完成。

全装修情况：为全装修公共建筑，全装修设计范围为地上区域，在交付前可确定使用主体的所有空间的固定面全部铺装或粉刷完成，基本设备全部安装完毕。对于在建阶段尚未确定使用功能及标准的室内区域，根据装配式建筑基本特征和要求，在“室内装修技术要求”中对后期装修方式、安装及构造要求、材料性能及环境保护标准等内容进行规定。全装修设计与土建进行一体化设计,建筑内装具体做法见“室内装修工程”。

装配式装修情况：装配式装修应用范围为地上区域除外租区的部分，采用装配式装修技术为电气管线分离，供暖管线分离

评价项			评价要求	评价 分值	最低 分值	S1#
主体结构 Q1 (45 分)	柱、支撑、承重墙、延性墙板等竖向构件		35%≤比例≤80%	20 ~ 30*	15	24.24
	梁、楼板、屋面板、楼梯、阳台、空调板等构件		70%≤比例≤80%	10 ~ 15*		10.76
	围护墙和内隔墙 Q2 (20 分)	围护墙非砌筑非现浇		比例≥60%	5	10
围护墙与保温、装饰一体化		50%≤比例≤80%	2~5*	5		
内隔墙非砌筑		比例≥60%	5			
内隔墙与管线、装修一体化		50%≤比例≤80%	2~5*			
装 修 和 设 备 管 线 Q3 (35 分)	全装修		—	5	5	5
	公共区域装修 采用干式工法	公共建筑	比例≥70%	3		
		居住建筑	比例≥60%			
	干式工法楼面、地面		70%≤比例≤90%	3~6*		
	集成厨房		70%≤比例≤90%	3~6*		缺省
	集成卫生间		70%≤比例≤90%	3~6*		
	管线分离	电气管线	60%≤比例≤80%	2~5*		4
		给(排)水管线	60%≤比例≤80%	1~2*		
		供暖管线	70%≤比例≤100%	1~2*		2
	加分项 Q5 (6 分)	信息化技术应用		设计、生产、施工全过程应用	3	——
绿色建筑评价星级等级		二星级	2		2	
		三星级	3			
总装配率评分 $P=(Q1+Q2+Q3)/(100-Q4) \times 100\%+Q5/100 \times 100\%$						61.6%

4.2

关键节点技术做法

- (1) 预制夹心混凝土外墙板技术做法
- 项目外墙板采用预制夹心混凝土外墙板。组成为 200 厚预制混凝土内叶墙板+保温层+60 厚预制混凝土外叶墙板。
- 预制外墙板接缝构造满足防水防火、隔声等建筑功能要求；夹心外墙板接缝处填充保温材料燃烧性能参详国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 中 A 级 的要求；接缝宽度满足主体结构的层间位移、密封材料的变形能力、施工误差、温差引起变形等要求，且不小于 15mm。
- 密封胶与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶具有防霉、防水、防火、耐候等性能；硅酮、聚氨酯、聚硫建筑密封胶参详国家现行标准《硅烷酮建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC/T482、《聚硫建筑密封胶》JC/T483 的规定。
- (2) 蒸压加气混凝土条板（内墙板）技术做法
- 项目内墙板采用蒸压加气混凝土条板，具体技术要求见“墙体工程”。条板与结构构件、条板与条板之间连接做法参详图集 13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》。
- (3) 集成厨房技术做法
- 项目地上厨房采用模块化吊顶，墙面采用干挂石材墙面，地面采用传统做法地面。顶面、墙面计入集成厨房做法。地面、吊顶、墙面、厨具及管线等通过设计集成、工厂生产，在工地主要采用干式工法装配而成。具体材料、部品要求见“厨房做法”。

5 防水工程

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008
- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
- 《屋面工程技术规范》GB50345-2012
- 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011
- 《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
- 《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

5.1 建筑各部位防水等级及防水工程做法

建筑部位		防水等级 (耐用年限)	防水工程做法
地下室	外墙	一级	防水混凝土+1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）（高分子膜基）+1.2mm 厚 TPR 自粘橡胶防水卷材（合成高分子类防水卷材），（卷材符合 GB18173.1-2012《高分子防水材料第 1 部分：片材》ZJL2 型）
	底板		防水混凝土+1.5mm 厚 TPR 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材（合成高分子类防水卷材）（卷材符合 GB/T23457-2017《预铺防水卷材》橡胶类防水卷材（R 类）标准要求）+1.5mm 厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PET 膜）（高分子膜基）

	顶板		防水混凝土+ 1.2mm 厚高分子（TPR）丁基自粘防水卷材（合成高分子类防水卷材）,具有耐根穿刺检测报告，卷材执行 GB18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分片材》中的 ZJF2+1.5mm 厚高粘弹高分子防水涂料（上层为 1.2mm 厚高分子（TPR）丁基自粘耐根穿刺防水卷材；下层为 1.5mm 厚高粘弹高分子防水涂料）
屋面		I 级	1.2mm 厚 TPR 自粘橡胶防水卷材（合成高分子类防水卷材），（卷材符合 GB18173.1-2012《高分子防水材料第 1 部分：片材》ZJL2 型）+1.5mm 厚高粘弹高分子防水涂料+1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料
外墙	涂料或保温一体板饰面	I 级	外墙为框架填充或砌体结构外墙时候，采用 1.0mm 厚透气型柔性防水涂料+5mm 厚双组分聚合物水泥防水砂浆 II 型，分两遍施工，中间压入耐碱纤维网格布；外墙为现浇混凝土外墙、装配式混凝土外墙板时，采用 1.0mm 厚透气型柔性防水涂料
	外窗洞口		现浇外墙抹平层外涂 1.5mm 单组份环保型聚氨酯防水涂料，防水层从门窗附框处向外侧延伸，出门窗洞口宽度 80mm，不同材料交界处每边不少于 120mm 宽耐碱玻纤网格布增强处理，迎水面遇外墙处防水涂料上反 200mm。框料与洞口之间的缝隙采用憎水无机保温砂浆填实，并采用两道防水耐候密封胶密封。
	空调板、雨篷		1.5 厚聚合物水泥基防水涂料，空调板向地漏找坡 1%直接外排，沿墙上翻 250mm
	金属/石材/背板玻璃幕墙		采用封闭式幕墙，达到一级防水要求，具体做法详见幕墙深化图纸
	集水坑、排水沟		采用两道 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5mm 厚易涂型高效防水灰浆
室内	卫生间等有防水要求的房间		卫生间、厨房地面采用 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5mm 厚易涂型高效防水灰浆，卫生间墙面采用一道 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料；厨房墙面采用 0.35mm 厚 PE 防水隔膜
	其余有防水需求的部位		地面采用两道 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料+1.5mm 厚易涂型高效防水灰浆，墙面采用一道 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料

- 防水混凝土的抗渗等级详结构专业设计总说明，防水混凝土结构厚度≥250mm。
- 封闭式幕墙达到一级防水要求。
- 门窗框与墙体间连接处的缝隙应采用防水密封材料嵌填和密封；门窗洞口上楣应设置滴水线；门窗性能和安装质量应满足水密性要求；窗台处应设置排水板和滴水线等排水构造措施，具体做法详见相关图纸，排水坡度不应小于 5%。
- 雨棚应设置外排水，坡度不应小于 1%，且外口下沿应做滴水线。雨棚与外墙交接处的防水层应连续，且防水层应沿外口下翻至滴水线。
- 开敞式阳台的楼面应设防水层，具体做法详见材料做法表。阳台坡向水落口的排水坡度不应小于 1%，并应通过雨水立管接入排水系统，水落口周边应留嵌填密封材料。阳台外口下沿应做滴水线，详见外墙大样图纸。
- 室外挑板与墙体连接处应采取防雨水倒灌措施节点构造防水措施，详见外墙大样图纸。
- 室内其余部位具体指所有卫生间、阳台洗衣机位处地漏 1m 范围内、车库地沟、机电管沟、空调机房、泵房、泵坑、水箱间等用水点房间，详见“附表室内工程做法表”。
- 有防水要求的楼地面设排水坡，并坡向地漏或排水设施，排水坡度不小于 1%。
- 卫生间和厨房四周墙根防水层泛水高度≥300mm，其他墙面以可能溅到水的范围为基础向外延伸≥250mm；淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于 2.0m，且不低于淋浴喷头高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度≥1.2m，墙面其他部位泛水翻起高度≥300mm。临电梯井、电气管井的卫生间墙面做防水，当卫生间、厨房采用轻质隔墙时，做全防水墙面；遇门洞处向外延伸 500mm，向两侧延伸 200mm。
- 卫生间的其他墙面、顶棚需做防潮层，厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层。卫生间顶棚和厨房顶棚防潮层采用 1.5mm 厚 A 类单组分聚氨酯防水涂料。楼地面施工完毕后，应进行 24h 蓄水试验，蓄水高度 20~30mm。地漏的管道根部采取密封防水措施；穿过楼板或墙体的管道套管与管道间应采用仿瓷密封材料嵌填压实；穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于 20mm。电井内桥架洞口四周反 350mm 高现浇混凝土防水坎台。
- 卫生间主排水立管须设置管墩，管墩须高出结构面 350mm。
- 严禁冷热水管、线管、背篓采暖管从混凝土反坎根部或门洞处进入卫生间。
- 所有卫生间、阳台、厨房、管井的排水管道应采用成品止水节进行预埋安装。

5.1.1 建筑各部位防水技术措施

- a) 地下室防水做法
- 地下室外墙做法详材料做法表 DXWQ-101
 - 地下室底板做法详材料做法表 DXXB-101
 - 地下室顶板做法详材料做法表 DXSB-202
 - 种植顶板做法详材料做法表 DXSB-202
- b) 地下室防水技术措施
- 地下室防水要点
 - 防水材料的设计见“5.1 建筑各部位防水等级及防水工程做法”；
 - 施工图设计文件不包括防水材料的使用操作步骤。在最终确定防水产品后，相关产品专业厂家应提供必要的产品说明和技术指导，满足国家现行规范、规程、质量验收标准及设计文件的各项要求；
 - 地下室防水外保护墙：采用 60 厚挤塑聚苯板+120 厚保护砖墙。
 - 地下室工程部位的防水构造措施
 - 地下室顶板防水设防技术措施
 - 位于绿化区域（有高大乔木）内的地下室顶板有耐根穿刺的设防技术措施。

明挖法地下工程防水设防做法：外墙及底板防水做法见图集《地下工程防水》10J301，其余部位做法见下表，具体详相关设计图纸。

工程部位	施工缝		后浇带		变形缝(诱导缝)			基础桩头
防水措施	遇水膨胀止水条	中埋式止水带	补偿收缩混凝土	遇水膨胀止水条	外贴式止水带	中埋式中孔型橡胶止水带	外贴式中孔型止水带	外贴防水卷材
	外墙水平施工缝：采用钢板止水带+缓膨型腻子型遇水膨胀止水条； 楼板与外墙相交处的水平施工工：缝采用缓膨型遇水膨胀橡胶条+改性防水砂浆复合止水； 详相关设计图纸	基础底板温度后浇带采用复合止水（缓膨型遇水膨胀橡胶条+外贴式止水带+补偿收缩混凝土）； 基础底板结构后浇带采用复合止水（外贴式止水带+补偿收缩混凝土+缓膨型遇水膨胀橡胶条+SBS 防水卷材加强层、附加层）； 顶板、外墙后浇带采用止水钢板+补偿收缩混凝土+外贴式止水带； 详相关设计图纸						复合防水（水泥基渗透结晶型防水涂料+聚合物水泥防水砂浆+缓膨型遇水膨胀橡胶条+聚硫嵌缝膏）；
工程做法	详相关设计图纸				10J301 第 46 页①②③			详相关设计图纸

5.2 防水材料选用的一般要求

- 工程中所使用的防水材料必须经建设委员会认证，并应有明确的标志、说明书、合格证，并经建设委员会指定的检测机构复检合格后方可使用。

- 防水工程使用的各种防水材及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准，并符合国家相关规范中对相关材料的各项性能指标要求。
- 不同种类的防水材料在复合使用及配合使用时应注意其相容性，不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。
- 防水工程使用的辅助、配套材料及配件应与防水材料配套且材性相容，在配合使用时不得相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理、化学作用。
- 采用耐久性好的防水和密封材料。防水和密封材料，包括幕墙、门窗、外墙接缝防水与密封材料，满足国标《绿色产品评价防水与密封材料》 GB/T35409等国家相关标准的要求。
- 材料进场后，施工单位应按规定取样复试，提出实验报告，严禁在工程中使用不合格产品。
- 采用耐久性好的防水和密封材料，沥青基卷材、高分子材料、防水涂料、密封胶均满足《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017的要求；

5.3 防水构造的一般要求

- 防水构造做法详见相关施工图纸。
- 室内防水构造的一般要求：
 - 卫浴间、厨房（指有用水点的房间）的墙体泛水做法详见“第1部分3.3墙体工程”；
 - 室内部位防水构造要求：卫生间等楼面、增加防水的房间内所有穿过防水层的构件应可靠固定，空心砌体局部用≥C10混凝土填塞，其四周均应采用高性能密封材料密封；
 - 卫生间门口处面层低于其他室内面层15mm，以防积水外溢。
 - 配电室的楼地面高出室外地坪450mm，详见图纸；
 - 所有强弱电间、报警阀间的门均设200mm高混凝土挡水门槛，详见“第1部分3.3墙体工程”。
- 外墙防水构造的一般要求：
 - 门窗框、雨篷、阳台、变形缝、穿墙面管道、女儿墙压顶、及外墙预埋件等详见设计图纸。变形缝部位应采取防水加强措施。现浇外墙螺栓孔外侧以孔为中心，涂刷直径为100mm的圆形防水层，防水材料选用1.5mm聚氨酯防水涂料，螺栓孔内填充微膨胀防水砂浆。
 - 地下室顶板防水应将覆土中积水排至周边土体或建筑排水系统，与地上建筑相邻的部位应设置泛水，且高出覆土或场地不应小于500mm。
 - 经设计方及监理认可后，在保证防水质量并不影响工程造价及工期的前提下，也可部分采用防水厂家提供的防水节点。

6 无障碍工程

居住建筑中的无障碍设施系统分为无障碍通行流线、无障碍服务系统、无障碍信息交流与智慧服务，无障碍设施设计应包括上述系统。

除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012
- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
- 《公共建筑无障碍设计标准》DB11/1950-2021
- 《居住区无障碍设计规程》DB11/1222-2015
- 《无障碍设施》21BJ2-1

6.1 无障碍通行流线的设计部位及设计标准

本工程无障碍通行流线包括：

- 场地主要人行出入口与周边人行道无障碍衔接；
- 场地内活动场地、居住绿地之间的无障碍衔接；
- 建筑场地、停车场、无障碍出入口、建筑内部有无障碍需求的空间及无障碍设施之间形成连贯的无障碍通行流线，建筑群中的单体建筑之间以无障碍通行流线连接。即家庭与社区公共空间、社区公共空间与外部公共场所之间的无障碍衔接。
- 无障碍通行流线由无障碍通行设施组成。

6.1.1 建筑场地内的无障碍通行流线描述并附示意图

1）项目场地内沿人行道设连续的无障碍通行流线，场地人车分流，主要人行出入口由周边人行道无障碍衔接，居住建筑出入口、居住绿地出入口及配套公共设施出入口无障碍通行流线衔接。根据本项目总图中竖向设计，各路口、出入口和人行横道处，存在10mm高差，设置缘石坡道或轮椅坡道；各单体建筑均以无障碍通行流线连接。沿无障碍通行流线设一条连贯的盲道路径，连接场地主要出入口与建筑主要人行出入口，需要安全警示和提示处设置有提示盲道。上述具体无障碍设施配置与设计标准详见“6.1.3表1”。

2）项目设地下停车场，按“6.1.3表2-1.1”设无障碍小汽（客）车上客和落客区（上），按“6.1.3表2-2.1”设无障碍停车位，并与无障碍通行流线衔接。

3）居住区绿地（居住区公园、小游园、组团绿地开放式宅间绿地、）与周边人行道无障碍衔接并规划无障碍游览路线，主要活动广场与路面无高差，林下净空≥2.50m，组团绿地、开放式宅间绿地、活动场等入口处设提示盲道，并与无障碍通行流线盲道路径相连，上述具体无障碍设施配置与设施标准详见“6.1.3表4”

场地无障碍示意图详见下图。

6.1.2 建筑内的无障碍通行流线描述

1）本项目各住宅楼栋室内外存在0.10m高差，每单元入口均为平坡出入口，平坡出入口的地面坡度不应大于1：20，且上方设雨篷，出入口门设平开门，每单元均设1部直达门户的无障碍电梯，从门厅至无障碍电梯处以无障碍通行流线连接，项目内设6套无障碍住房，位于4#住宅楼。

2）本项目S1#配套楼室内外存在0.10m高差，主入口选用平坡出入口，且上方设雨篷。首层门厅设无障碍电梯，从门厅至无障碍电梯以无障碍通行流线连接，无障碍电梯直达每层。三层设无障碍卫生间，并以无障碍通行流线连接。

具体无障碍设施配置与设计标准详见“6.1.3表3”

建筑内部车平交通组织满足无障碍需求，具体无障碍设施配置与设计标准详见6.1.3表5，楼梯满足“6.1.3表1-1.4”设计标准，各建筑内均设1部无障碍电梯，无障碍电梯候梯厅空间尺度、无障碍电梯轿厢的规格及无障碍电梯门的具体要求，满足“6.1.3表5-2.3”设计标准，项目未选用无障碍升降平台。

3）本项目S2#配套楼功能为低基配电室，不考虑无障碍设计。

6.1.3 无障碍通行设施的设计部分及设计措施

无障碍通行流线包括：建筑场地（小园路、组团路、宅间小路的人行道）、停车、出入口、居住绿地（游步道、休憩设施、儿童游乐场、休闲广场、健身运动场）、内部交通（居住建筑内部交通与配套公共建筑内部交通），具体设计措施如下：

（1）建筑场地

表1 建筑场地无障碍通行设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 场地人行入口	1.1 缘石坡道	项目中各种路口、出入口和人行横道处，有高差处，设缘石坡道，坡口与车行道间无高差。
		缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。
		项目中全宽式单面坡缘石坡道的坡度≤1:20，其他形式的缘石坡道如三面坡缘石坡道正面和侧面的坡度≤1:12。
		全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同；三面坡缘石坡道的正面坡道宽度≥1.20m，其他形式的缘石坡道的坡口宽度≥1.50m。
		缘石坡道顶端处留有过渡空间，过渡空间的宽度≥900mm。
		缘石坡道上下坡处不设雨水篦子。设置阻车桩时，阻车桩的净间距≥900mm。
	1.2 轮椅坡道	项目中轮椅坡道横向坡度均≤1:50；纵向坡度均≤1:12，每段坡道提升高度均≤750mm。
		各轮椅坡道的通行净宽分别均≥1.20m。
		轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽均大于坡道的通行净宽，水平长度≥1.50m，且门扇开启和物体不占用此范围空间。
		当轮椅坡道高度>300mm，且纵向坡度>1:20时，在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手保持连贯。
1.3 无障碍通道	无障碍通道	设置扶手的轮椅坡道的临空侧采取安全阻挡措施。
		项目无障碍通行流线的设置避开了地形险要地段与其他易发生危险处。
		无障碍通道上有地面高差时，设置了轮椅坡道与缘石坡道。
		场地内无障碍通道的通行净宽分别均≥1.20m。
		无障碍通道上的门洞口，满足轮椅通行。
		无障碍通道上上井盖、算子孔洞宽度或直径均≤13mm，条状孔洞与通行方向垂直。
	1.4 台阶、楼梯	楼梯下部以及其他室内外低矮空间可进入时，再净高<2.00m处采取安全阻挡措施，并避免对人带来磕碰伤害。
		视觉障碍者主要使用的台阶，距踏步起点和终点250~300mm处，设置提示盲道，提示盲道长度与梯段宽度相对应，上行和下行第一阶踏步在颜色或材质上与平台有明显区别，踏步无踢面和直角形突缘，踏步防滑条、警示条等附着物不突出路面。
		三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手。
		本项目住宅每单元至少设一部无障碍电梯，S1#配套楼设1部无障碍电梯。
1.5 扶手	单层扶手	单层扶手的高度为850mm~900mm；设置双层扶手时，上层扶手高度为850mm~900mm，下层扶手高度为650mm~700mm。
		行动障碍者和视觉障碍者主要使用的台阶和轮椅坡道的扶手在全长范围内保持连贯。
		行动障碍者和视觉障碍者主要使用的台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处水平延伸，延伸长度为300mm；扶手末端向墙面或向下延伸，延伸长度为100mm。
		扶手应固定且安装坚固，形状和截面尺寸应易于抓握，截面的内侧边缘与墙面的净距离≥40mm。
		扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。
		盲道的铺设可保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。
	1.6 盲道	避开障碍物铺设盲道，无设施占用盲道。
		需要安全警示和提示处设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，设置提示盲道，宽度≥300mm，且不小于行进盲道的宽度。
		盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。
2 人行通道	2.1 缘石坡道	见表1-1.1 缘石坡道
	2.2 轮椅坡道	见表1-1.2 轮椅坡道
	2.3 无障碍通道	见表1-1.3 无障碍通道
	2.4 台阶	见表1-1.4 台阶
	2.5 扶手	见表1-1.5 扶手
	2.6 盲道	见表1-1.6 盲道
3 绿化景观和室外活动场地	3.1 轮椅坡道	见表1-1.2 轮椅坡道
	3.2 台阶	见表1-1.4 台阶
	3.3 扶手	见表1-1.5 扶手
	3.4 盲道	见表1-1.6 盲道

（2）停车

表2 停车空间无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
停车场	2.1 无障碍停车位	无障碍机动车停车位为通行方便、路线短的停车位。
		无障碍机动车停车位一侧，设宽度为1.20m的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位无高差。
		无障碍机动车停车位的地面坡度均≤1:50。
		无障碍机动车停车位的地面应设停车线、轮椅通道线和无障碍标志，并设置引导标志，具体设计详见室内装修工程专业相关图纸。
		本项目共332个停车位，设置4个无障碍车位，占总停车数1%，均设置在地下。

（3）出入口

表3 出入口无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 通用要求		S1#配套楼及各住宅楼每单元出入口均设平坡出入口，地面坡度1：20。
		除平坡出入口外，各无障碍出入口的门前均设置平台；在门完全开启的状态下，平台的净深度为2.00m；且无障碍出入口的上方设置雨篷。
2 出入口（室外部分）	2.1 缘石坡道	见表1-1.1
	2.2 轮椅坡道	见表1-1.2
	2.3 无障碍通道	见表1-1.3
	2.4 台阶	见表1-1.4
	2.5 盲道	见表1-1.6
交通	3.1 无障碍通道	见表1-1.3
	3.2 门	无障碍通道上无旋转门。除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N
		满足无障碍要求的门不设挡块和门槛，门口有高差时，高度≤15mm，并以斜面过渡，斜面的纵向坡度≤1:10。
		本项目为新建建筑，无障碍通行流线上的门开启后的通行净宽≥900mm，平开门门扇外侧和里侧均设置执手，执手保证单手握拳操作，操作部分距地面高度为0.85m~1.00m。
		防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为0.85m~1.50m之间。
		项目中全玻璃门选用安全玻璃或采取防护措施，并采取醒目的防撞提示措施；开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断采取醒目的防撞提示措施，防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为0.85m~1.50m之间。具体详见室内装修设计图纸。
		连续设置多道门时，两道门之间的距离除去门扇摆动的空间后的净间距≥1.50m。
		满足无障碍要求的安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10`的闭门时间不应小于3s。相关厂家、施工单位应根据上述要求进行深化设计，并经相应设计人员确认。
		满足无障碍要求的双向开启的门在可视高度部分安装观察窗，透视部分的下沿距地面高度≤850mm，具体详见室内装修工程图纸。
		无障碍通行流线上的手动门和无障碍设施的手动门，无弹簧门，无全玻璃门；S1#配套楼门开启后的通行净宽≥900mm，设置双扇门时保证其中一扇门开启后的通行净宽满足上述规定。

（4）绿地

表4 绿地无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
基地地坪		地坪坡度均≤5%，满足无障碍的要求。
出入口	无障碍出入口	本项目居住绿地的主要出入口为无障碍出入口，数量≥2个；室外活动场地相接的地面或路面无高差。所有出入口均为无障碍出入口；组团绿地、开放式宅间绿地、儿童活动场、健身运动场出入口设提示盲道。
无障碍游览路线	无障碍通道	居住绿地内的游步道为无障碍通道，轮椅园路纵坡≤4%，轮椅专用坡道坡度≤8%，游步道及园林建筑、园林小品如亭、廊、花架等休憩设施未设置高于450mm的台明或台阶。
林下铺装活动场地		铺装材料满足轮椅行进的要求，以种植乔木为主，林下净空≥2.50m，儿童活动场地周围不宜种植遮挡视线的灌木，保持较好的通透视性，且不宜选用硬质叶片的丛生植物。
园林设施及小品		绿地及广场与道路无高差，设置休息座椅时，均留有轮椅停留空间，园林小品净宽度均≥1.50m。

（5）内部交通

表5 内部交通无障碍通行设施的设计部位

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 水平交通	1.1 无障碍通道	见表1-1.3
		室内公共走廊两侧的玻璃隔断设置醒目的防撞提示措施，详见室内装修工程设计图纸。
	1.2 轮椅坡道	见表1-1.2
	1.3 台阶	见表1-1.4
	1.4 扶手	见表1-1.5
	1.5 门	见表3-3.2
	1.6 盲道	见表1-1.6
2 垂直交通	2.1 楼梯（包括室内外楼梯）	见表1-1.4
	2.2 扶手	见表1-1.5
	2.3 电梯	1~5#住宅楼每单元设一部无障碍电梯，电梯门前设直径不小于1.50m的轮椅回转空间。S1#配套楼设一部无障碍电梯，无障碍电梯的候梯厅深度≥1.80m。呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；呼叫按钮前应设置提示盲道；应设置电梯运行显示装置和抵达音响，由相关厂家、施工单位应根据上述要求进行深化设计，并经相应设计人员确认。
		电梯布置及技术参数参见“附表电梯技术参数表”。住宅电梯轿厢规格为1.50m（深）X1.60m（宽），同时满足乘轮椅者使用和容纳担架。S1#配套楼无障碍电梯轿厢规格为1.70m（深）X1.50m（宽），轿厢内部设施应满足无障碍要求，并由专业设备厂家进行深化设计，并由原设计负责人员审核、确认后，方可进行加工、制作、交付施工单位进行施工。
		无障碍电梯的电梯门开启后的通行净宽≥900mm。应为水平滑动式门，完全开启时应保持不小于3s。
		住宅每单元设1台无障碍电梯
	2.4 盲道	见表1-1.6 盲道

6.2 无障碍服务系统的设计部分及设计标准

6.2.1 无障碍服务系统描述

本项目在4#住宅楼设6套无障碍住房，无障碍住房内均配置无障碍服务设施，包括无障碍卫生间、无障碍厨房，符合“表6”的具体要求，无障碍住房内方便轮椅使用者进出。项目在靠近儿童活动场、老年人活动场位置设置公共卫生间（厕所），项目中配套公共服务设施设公共卫生间（厕所）、低位服务设施等无障碍服务设施。

6.2.2 无障碍服务系统设计部位及设计标准

表6 无障碍住宅无障碍服务设施的设计部位及底线设计标准

设计部位	无障碍设施	设计措施
1 无障碍住房	1.1 通用要求	本项目中无障碍住房设于无障碍电梯可达的楼层，在便于到达、疏散和进出的位置，并与无障碍通道连接。
		人员活动空间保证轮椅进出，内部设轮椅回转空间。
		主要人员活动空间设置救助呼叫装置，具体详见电气专业设计图纸。

- 本项目外窗的气密性能不低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015 中规定的 7 级，符合现行相关标准《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ26-2018 和《居住建筑节能设计标准》DB11/891-2020 的规定。外窗洞口与外窗本体的结合部位严密，窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封。详见第 1 部分 3.6 门窗工程 and 第 2 部分 3 节能。判定达标【3.2.8】
- 6）本项目住宅建筑的室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能均达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值；卧室的楼板撞击声隔声性能达到《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的低限标准限值和高要求标准限值的平均值。判定达标【3.2.8】
- 2.2 安全耐久
- 1）本项目场地安全，场地内无滑坡、泥石流、洪涝等自然灾害的潜在威胁。场地及周边无加油站、加气站等危险化学品、易燃易爆危险源，也无通讯或电力等相关设施，不受电磁辐射的危害。根据《中国土壤背景值》的相关划分，整体处于土壤背景含量低背景、中背景区域，且工程场地所在地点不存在地壳断裂构造，可满足无土壤危害的要求。本项目场地开挖时进行土壤背景浓度检测，且土壤中氡浓度的控制符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325 的有关规定，及《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的有关规定。判定达标【4.1.1】
- 2）建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温系统等围护结构的主要设计参数，以及相关设计使用年限、选用的材料或产品及防护性能满足的相关要求，详见“第 1 部分 3.3 墙体工程”、“第 1 部分 3.5 屋面工程”、“第 1 部分 3.6 门窗工程”、“第 1 部分 4.2.4 金属、石材等幕墙系统”。判定达标【4.1.2】
- 3）本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件。详见“建筑平面图”。判定达标【4.1.3】
- 4）建筑外门窗安装牢固，建筑外门窗抗风压性能和水密性能符合符合《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 的规定，外门窗抗风压性能为 5 级，气密性能为 7 级，水密性能为 3 级。详见“第 1 部分 3.6 门窗工程”。判定达标【4.1.5】
- 5）卫生间、浴室的地面设置防水层，墙面、顶棚设置防潮层，防水层及防潮层设计和材料性能符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013 的规定。详见第 2 部分 5.1 建筑各部位防水等级及方式工程做法及材料做发表。判定达标【4.1.6】
- 6）走廊、疏散通道等通行空间满足紧急疏散、应急救援等要求，且保持畅通。包括合理设置安全疏散和避难设施，安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式，满足人员安全疏散的要求，大堂设应急救援电源插座；走廊疏散通道不应有凸出的机电箱、花池等。符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《防灾避难场所设计规范》GB 51143-2015（2021 版）等标准中人员安全疏散的要求。详见建筑平面图。判定达标【4.1.7】
- 6）在人员流动大、容易碰撞、夹上、湿滑等部位或场所，设置安全防护的警示和引导标识系统。比如禁止攀爬、禁止抛掷、当心碰头、当心滑倒、注意安全等。引导标识一般包括人行导向标识、紧急出口标识、应急避难场所标识等。标识系统设计符合《安全标志及其使用导则》GB 2894 中相关要求。判定达标【4.1.8】
- 7）本项目防护栏杆高度、杆件间距及防护栏杆抗水平力符合相应规范要求，并采取适当提高防护栏杆高度、限制窗扇开启角度等提高安全防护水平的措施。建筑物出入口均设置遮阳雨棚，对外墙饰面、门窗玻璃意外脱落起到防护的作用。满足【4.2.2】条，得 10 分。
- 8）分隔建筑室内外的玻璃门窗、防护栏杆等采用安全玻璃；室内玻璃隔断、玻璃护栏等采用夹胶钢化玻璃。人流量大、门窗开启频繁的区域，采用可调力度的闭门器或具有缓冲功能的延时闭门器等配件。满足【4.2.3】条，得 10 分。
- 9）建筑出入口及平台、公共走廊、电梯厅门、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Bd、BW 级；建筑室外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级；建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331 规定的 Ad、AW 级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施。满足【4.2.4】条，得 10 分。
- 10）采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。机动车直接进入地下车库，将行人和机动车完全分离开，互不干扰，可避免人车争路的情况。满足【4.2.5】条，得 8 分。
- 11）使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件。室内给水系统，优先采用铜管、不锈钢管、也可采用综合性能好的塑料管道；电气系统，采用低烟低毒阻燃型线缆、矿物绝缘类不燃性电缆、耐火电缆等，且导体材料采用铜芯。暖通燃气等采用的管材管件也满足相关标准要求。满足【4.2.7】条，得 5 分。
- 12）采用耐久性好的防水和密封材料，沥青基卷材、高分子材料、防水涂料、密封胶均满足《绿色产品评价防水与密封材料》GB/T35609-2017 的要求；内墙装修涂料采用耐洗刷性≥5000 次的涂料并满足《绿色产品评价涂料》GB/T35602-2017 的要求。满足【4.2.9】条，得 6 分。
- 2.3 健康舒适
- 1）室内污染物控制：室内装饰、装修材料、家具制品采用环保建材，主要功能房间预留空气净化装置，保证室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主入口禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。判定达标【5.1.1】
- 2）住宅厨房灶具排油烟机的排气管接至竖向公用排气道在屋顶高空排放，共用排气道采用有防火、防倒灌及均匀排气功能的定型产品；厨房燃气热水器的排烟管道通过外墙排至室外，并配置避风构件。住宅卫生间设置有防火、防倒灌及均匀排气功能的共用排气道，共用竖井在屋顶排风出口处设置防倒灌风帽。地下车库设机械通风系统，与排风设备联动的 CO 检测装置，超过一定的量值时报警并启动排风系统，且一个防火分区至少设置一个 CO 监测点并与通风系统联动 保证负压、防止排气倒灌。判定达标【5.1.2】
- 3）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限要求。详见：室内背景噪声计算分析报告。建筑外墙采用 200 厚钢筋混凝土，隔声量<52 dB,隔墙采用 200 厚加气混凝土砌块，隔声量<51 dB，外窗采用 80 系列铝合金平开窗（5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E），隔声量 33dB，楼板铺设地板辐射采暖，撞击声隔声量不高于 62dB。室内噪声级满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限值要求。详见：建筑构件隔声性能分析报告。判定达标【5.1.4】
- 4）本项目围护结构热工计算基本参数和方法满足《民用建筑热工设计规范》GB50176 的要求；建筑非透光围护结构内表面不结露；供暖建筑屋面和外墙内部不冷凝，且隔热性能满足现行标准的要求。具体详见：围护结构隔热性能计算报告、围护结构结露计算报告、围护结构内部冷凝计算报告。采用建筑外墙出挑构件及附属部件（包括阳台、室外平台、雨罩、空调室外机隔板、附壁柱、凸窗、装饰线等）采取隔断热桥和保温措施；外窗外侧四周墙面进行保温处理；外窗洞口与外窗本体的结合部位严密，窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实，其洞口周边缝隙的内、外两侧采用硅酮系列建筑胶密封；变形缝内填满保温材料等措施。判定达标【5.1.7】
- 5）室内装饰、装修材料、家具制品采用环保建材，住宅设置吊顶式低噪音型新风换气机，新风机自带 PM2.5 过滤、能量热回收、旁通功能。控制空气中氨、甲醛、苯、TVOC、氡等污染物浓度限值，满足国家标准《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的相关规定；项目设计满足《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002 规定限值降低比例，室内空气中：氨 NH3、甲醛 HCHO、苯 C6H6、总挥发性有机物 TVOC 含量比标准限值低 20%以上，且满足《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的相关规定。室内 PM2.5、PM10 均满足得分要求。具体详见：室内污染物浓度预评估分析报告。满足【5.2.1】条，得 12 分。
- 6）室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118 中的高限要求。具体详见：室内背景噪声计算分析报告。满足【5.2.6】条，得 8 分。
- 7）建筑外墙采用钢筋混凝土，隔声量< 52dB；内墙采用加气混凝土砌块，隔声量<51dB,外窗采用 80 系列铝合金平开窗，5 双银 Low-E+12(16)Ar+5+12(16)Ar+5 双银 Low-E、隔声量 33dB、楼板采用 120mm 钢筋混凝土+地板辐射采暖做法、撞击声隔声量 62dB，满足高限值要求。具体详见：建筑构件隔声性能分析报告。满足【5.2.7】条，得 10 分。
- 8）住宅建筑室内主要功能空间至少 73.8%面积比例区域，其采光照度值不低于 300lx 的小时数平均不少于 8h/d。主要功能房间有眩光控制措施：①作业区应减少或避免直射阳光；②居住人员视觉背景不宜为窗口；③室内设置窗帘等可调节遮挡措施；④窗周围内墙面采用浅色饰面。具体详见：室内天然采光模拟分析报告。满足【5.2.8】条，得 12 分。
- 9）主要功能房间通风开口面积与房间地板面积的比例达到不低于 7.88%。具体详见：通风开口面积与房间地板面积比例计算书。满足【5.2.10】条，得 6 分。
- 2.4 生活便利
- 1）项目按照《无障碍设计规范》GB50743 的要求进行连贯性设计，场地出入口与公共绿地及城市道路可形成连贯的无障碍步行路线。场地内的人行通道与建筑主要出入口、场地内道路、绿地等的步行空间相联通并保持无障碍体系的连续性，满足轮椅的通行要

- 化雨水调蓄池《雨水控制与利用工程（建筑与小区）》15BS14 第 76 页做法。
- 下凹式绿地植物应选用耐旱耐淹品种。
- 雨水控制及利用设施应与项目主体工程同时规范设计，同时施工，同时使用。

相关做法

- 项目用地的竖向标高控制可以使项目区域内的雨水能重力流排至市政雨水管网；项目地面标高均不低于周边市政道路，防止雨水倒灌；低洼区域采取措施防止雨水倒灌；地面标高设计有利于雨水进入收集和调蓄设施。详见 A0-01。种植顶板做法详材料做法表表模板 1。节点 10J301 第 37 页②

14 建筑夜景照明

详见景观设计图纸

15 绿化景观环境

景观设计中种植适应当地气候和土壤条件的植物，采用乔、灌、草结合复层绿化。住宅建筑绿地配置乔木不少于 3 株/100 m²；植物种植区的符合深度与剖面一致且满足乔木≥1.2m、深根系乔木大于 1.5m、灌木>0.5m、草坪>0.3m。详见景观设计图纸。

16. 标识设计

- 1）建筑内外均应设置便于识别和使用的的标识系统，包括警示和引导功能的安全标识系统，标识应醒目、易辨并放置于显著位置。设计符合《安全标志及其使用导则》GB2894 中相关要求；提交安全防护的警示和引导标识系统；安全警示标志一般设置在人员流动大、容易碰撞、夹上、湿滑等部位或场所。
 - 2）安全警示标识施工图设计应包含以下内容：

建筑出入口应包括：当心夹手、当心坠物、在醒目的位置设置全楼禁烟标志

建筑室内外窗应包括：禁止倚靠、禁止伸出窗外、禁止抛掷、电梯和向内开启的外窗处设置当心碰头、当心夹手

室外场地应包括：当心滑倒、当心落水（有水景时）、禁止攀爬、路口处应设置当心车辆
 - 3）安全引导标识

包括人行导向标识、紧急出口标志、避险处标志、应急避难场所标志、急救点标志、报警点标志等。对地下室、停车场等还包括车型导向标识，其设计应结合建筑平面与建筑功能特点、结合流线，合理安排位置和分布密度。
 - 4）引导定位标识

人车分流标识、公共交通接驳引导标识、满足儿童使用需求与身高匹配的标识、易于老人识别的标识、无障碍标识、楼座及配套设施的定位标识、公共卫生间引导标识等。
 - 5）建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识。建筑室内和建筑主入口禁止吸烟，并在醒目位置设置禁烟标志。
- 具体设计详见标识设计图纸。

17. 施工安全指导意见和措施建议

17.1 编制依据

-
-
-
-
-

17.2 工程周边环境安全

- 施工单位应对施工现场周围环境进行安全分析，并根据具体情况采取相应防御或保护措施。
- 施工单位应根据现场环境和施工特点进行危险源辨识和风险评价，编制重要危险源清单并制定相应的预防和控制措施。

17.3 重点部位及环节

【要点】

根据《危险性较大的分部分项工程范围》建办质【2018】31 号附件 1 及《超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围》建办质【2018】31 号附件 2 的规定编写，所列部位和环节与相关要求一一对应。

设计人应从物体打击、高处坠落、机械伤害、起重伤害、冒顶片帮、车辆伤害、中毒和窒息、坍塌、触电、爆炸、爆破、透水、淹溺、灼烫等施工安全类型方面结合工程实际情况，自行补充其他重点部位和环节，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的指导意见、措施建议。

17.3.1 危大工程及超危大工程

- 1) 基坑工程及深基坑工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 模板工程及支撑体系
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 起重吊装及起重机械安装拆卸工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
- 应满足国家、行业、地方相关规范、标准、规程、规定的相关要求。
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。
- 脚手架工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程或超危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施；属于超危大工程，应组织召开专家论证会进行论证。
- 应满足国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求。
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。
- 拆除工程
- 场地三通一平工程施工中的拆除工程应遵守国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求，保证施工安全。
- 相关拆除部位、其他相关要求详见相关专业设计文件。
- 暗挖工程
- 其他相关要求详见相关专业设计文件。
- 钢结构、网架和索膜结构安装工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 人工挖孔桩工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 水下作业工程/地下隧道注浆帷幕工程/冻结法工程
- 重量 1000kN 及以上的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺
- 施工单位如确定采用重量≥1000kN 的大型结构整体提升、平移、转体等施工工艺，属于超危大工程，施工单位应编制专项施工方案，并组织召开专家论证会进行论证，落实专项施工中的安全管理与技术措施。
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 无梁楼盖结构地下室顶板上的土方回填工程/厚度大于 1.5m 的底板钢筋支撑工程
- 相关要求详见结构专业相关设计文件。
- 含有有限空间作业的分部分项工程
- 应由施工单位根据工程情况和技术要求，针对不同部位，确定相关分部分项工程是否属于危大工程，编制专项施工方案，落实安全管理与技术措施。
- 应满足国家、地方、行业相关规范、规程、标准、规定的相关要求。

17.3.2 采用新结构、新技术、新工艺、新材料、新设备和特殊结构的部位和环节

- 除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）：

- 《新建建设工程雨水控制与利用技术要点（暂行）》（市规发【2012】1316 号）
 - 《海绵城市雨水控制与利用设计规范》（DB11/685-2021）

主要专项指标

- 绿地总面积
- 项目总绿地面积共计：5561.75 m²（含下凹绿地 4410 m²），包含实土绿地 3335.45 m²，覆土绿地 2226.30 m²，本项目不含屋顶绿化。
- 下凹绿地面积总计 4410 m²，低于周边地坪 100mm。下凹式绿地做法详见总平面图 A0-01。
- 硬化面积含项目用地内的居住区域屋顶面积（除绿化屋面），本地块硬化面积共计 3877.99 m²。
- 小区人行路、入户路、健身活动场地均为透水铺装，采用透水面砖，路面做法选用 19BJ1-1 路 37；对应地下室顶面覆土层厚度不小于 600mm，且地下室顶板设有虹吸式排水系统。本地块透水铺装面积为 3399.03 m²。
- 雨水调蓄池容积按每 1000 m²硬化面积不小于 30m³ 设计，本项目设置 1 处雨水调蓄池调蓄，容积 120m³。雨水调蓄池选用 PP 模块

- 本工程设有夹心外墙体及新型防水材料，有特殊的施工工艺要求，施工单位应根据工程条件及要求，采取必要的安全控制措施。
- 分部分项施工单位应在相关专用设备、产品、材料、工艺的专业技术人员指导下，施工总包、监理单位的指导、监督、审批下，制定施工方案，明确施工安全控制措施，并严格按相关规定要求施工。

17.3.3 其他可能影响施工安全的分部分项工程、重点部位及环节

第3部分 设计计算相关指标	
1.	建筑面积统计表 除前述相关设计依据，尚应执行以下主要设计规范与标准，包括（但不限于）： 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022） 楼栋面积详见总图“楼栋明细表”

第4部分 设计图纸专项编制说明	
1.	图纸比例、编制单位 - 总图图纸比例 1：500，单位 m - 住宅平面图、立面、剖面比例 1：100，单位 mm - 车库平面图、剖面比例 1：150，单位 mm - 单元大样图比例 1：50，单位 mm - 楼梯大样图比例 1：50，单位 mm - 坡道大样图比例 1：50，单位 mm - 自行车坡道大样图比例 1：50，单位 mm - 外墙大样图比例 1：50，单位 mm - 人防大样图比例 1：50，单位 mm
2.	设计图例 详见各设计图纸
3.	其他编号原则
4.1	门窗编号
1)	门窗代号编制顺序： 门窗类型 + 耐火极限 + 宽 + 高 举例：FM 甲 1021：甲级防火门宽 x 高 DYM 1021： 防盗电控安全对讲单元门宽 x 高 HM 1021：户门宽 x 高 M 0921： 木门宽 x 高 C 0916： 窗—宽 x 高 BY2512：百叶宽 x 高 “宽”指门洞或窗洞宽度，用宽度尺寸前两位数字表示。如：1800 表示为“18”。 “高”指门洞或窗洞高度，用高度尺寸前两位数字表示。如 2100 表示为“21”
b)	门洞实际尺寸与门、窗扇设计尺寸的关系另详。

第5部分 未尽事宜	
1.	总体描述
1)	本次施工图设计图纸的尚未详尽事宜是指需在建设方统一安排、部署、协调下，由其他设计单位、施工单位、生产厂商等完成的设计及施工深化内容，还包括本施工图设计与非本单位设计范围的其他设计之间的设计接口问题，以及外部条件不具备情况下，本单位设计范围内尚未最终完成的部分设计内容。
2)	本部分相关设计图纸及其性能标准、技术要求等内容需在各方配合下完成，我单位将负责部分内容的二次出图工作。由其它设计单位、施工单位根据我单位相关要求完成的施工深化图纸，需提交我单位审核、确认后方可实施。由建设方另行委托的设计内容由其设计单位负责，与我单位的相关设计接口问题需根据相关合同要求、约定，在建设方统一协调下配合完成。
3)	本部分尚未详尽的设计内容将在各方配合下，随着技术深化、技术协调的需要得以完善和确认，但有可能将对现已完成的设计内容造成一定的调整。
2.	相关具体设计内容
2.1	需与其他相关设计单位技术配合后完成的内容
1)	公共区域及住宅户内的室内精装修设计内容： 本工程公共区域及住宅户内的室内精装修设计不在本施工图设计范围内。相关内容由精装修设计单位设计完成。相关设计接口问题需在各方设计协调后，在必要情况下，二次出图统一完成。本施工图设计图纸中所列出的部分精装修设计内容、做法等仅为设计标准的控制性建议，具体设计内容应以精装修设计单位设计为准。
2)	其他
•	本工程标识系统设计不在本施工图设计范围内。相关内容由建设方委托的其他设计单位设计完成。相关设计接口问题需待确定各功能用房名称后，经各方设计协调，在必要情况下，二次出图统一完成。
•	公建部分的要求参同《公共建筑施工图设计说明模板》相应章节。
2.2	需由专业施工单位进行必要施工深化/翻样设计的内容
1)	门窗工程设计与施工
•	需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了门窗工程相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的结构、构造、材料选型以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、承载、变形、防护、防火、热工、气密、水密、声学、维护等各方面的技术性能要求。
•	施工单位应根据门窗工程构造、性能要求等最终决定玻璃厚度、胶片、镀膜位置等。
•	相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。
2)	轻钢结构雨篷设计与施工
•	需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了轻钢结构雨篷的相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的结构、构造、材料选型以及相关装配工艺、做法，满足安全、强度、变形、防护、维护等各方面的技术性能要求。
•	如为玻璃雨棚，施工单位应根据轻钢结构雨篷构造、性能要求等最终决定玻璃厚度、胶、涂层做法等。
•	相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。
3)	幕墙系统设计与施工
•	需在确定施工单位后，由施工单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计图纸，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。施工图设计文件已提供了幕墙系统相关技术信息和技术要求，施工单位应通过相关施工深化设计和计算，决定最终的系统二次结构、系统构造、材料选型、维护策略（擦窗机、吊篮等）以及相关装配工艺、做法，满足安全、强

- 度、承载、变形、防护、防火、热工、气密、水密、声学、维护等各方面的技术性能要求。
- 幕墙系统施工单位应根据幕墙系统构造、性能要求、板面规格等最终决定玻璃厚度、胶片、镀膜位置、涂层做法等。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。
- 4) 公建部分的要求参同《公共建筑施工图设计说明模板》相应章节。
- 2.3 需配合专项设施设备，落实相关技术条件后补充完善的内容
- 1) 电梯
- 本工程电梯的制造、安装及其内外装修工程需在确定施工单位、设备厂商后，由相关单位按照本施工图设计图纸及技术要求，完成相关工程的施工深化/翻样设计，在必要条件下，对现设计内容、做法进行二次协调。
- 相关施工深化/翻样详图必须得到设计人员书面确认方可实施。
- 2) 各机电用房内、屋顶的设备基础、设备吊装等设施需确定设备选型后，与相关施工单位、专用设施承包商进行必要技术深化设计及协调后二次出图。